

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie przecieku na dachu ~500 m2 budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123  
ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 123  
INWESTOR : Politechnika Częstochowska  
ADRES INWESTORA : 42-201 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Musialik  
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>uszczelnienie dachu</b>					
1		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.00</b>
2		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - koryta spustowe - analogia 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
4		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - koryta spustowe - analogia 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>