

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia : *Wymiana podłogi w gabinecie i sekretariacie Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Częstochowskiej*

Adres zamówienia : *Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69*

Nazwa Zamawiającego : *Politechnika Częstochowska*

Adres Zamawiającego : *42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69*

Opracował : *mgr Bogdan Komender*

*Lipiec 2012*

## **SPIS ZAWARTOŚCIO OPRACOWANIA**

### **1. OPIS TECHNICZNY**

- 1.1 Przedmiot zamówienia
- 1.2 Stan istniejący
- 1.3 Stan projektowy
- 1.4 Schematy

## **1. OPIS TECHNICZNY**

### **1.1 Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana istniejącej podłogi w gabinecie Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Częstochowskiej i w sekretarjacie w zakresie:

- Robót budowlanych

### **1.2 Stan istniejący**

- Podłoga w gabinecie wykonana z parkietu - zniszczona, odchodzące poszczególne klepki od podłoża, szczeliny pomiędzy klepkami
- W sekretariacie podłoga dwuczęściowa, z parkietu i wylewka betonowa całość przykryta wykładziną dywanową. W aneksie kuchennym posadzka z płytek ceramicznych.

### **1.3 Stan projektowany**

#### **GABINET PROREKTORA DS. ROZWIJU**

- Demontaż istniejącej podłogi - parkiet
- Oczyszczenie powierzchni z resztek lepiku.
- Zagruntowanie podłoża preparatem do gruntowania i wzmacniania podłoża.
- Wykonanie wylewki wyrównującej z zaprawy cementowej zatartej na gładko.
- Wykonanie wylewki z zaprawy samopoziomującej pod panele podłogowe
- Wykonanie podłogi z paneli podłogowych do odporności na ścieranie AC 5. Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem.
- Podłoga wykończona listwami przyściennymi

#### **SEKRETARJAT**

- Zdjęcie wykładziny dywanowej.
- Rozebranie podłogi z klepek - parkiet.
- Oczyszczenie powierzchni z resztek lepiku
- Zagruntowanie powierzchni preparatem do gruntowania i wzmacniania podłoża.
- Wykonanie wylewki wyrównującej z zaprawy cementowej zatartej na gładko.
- Wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej zatartej na gładko pod wykładzinę PCV
- Ułożenie wykładziny PCV heterogenicznej w klasie odporności na ścieranie 34 z wyłożeniem cokolika wysokości 10 cm na ściany. Kolorystyka wykładziny PCV do uzgodnienia z użytkownikiem
- Wywiezienie i utylizacja odpadów

### **UWAGI :**

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie i terminie wykonania robót.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.
3. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji, należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić systematycznie w trakcie trwania robót.

4. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:
  - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby,
  - karty gwarancyjne producenta zastosowane urządzenia,
  - protokoły z dokonanych prób i pomiarów.