
KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłogi
ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa
INWESTOR : Politechnika Częstochowska
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr.Bogdan Komender
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA PODŁÓG					
1		POKÓJ NR 1			
1	KNR 4-01	Oczyszczenie posadzki z resztek lepiku	m ²		
d.1	0211-01				
	analogia				
		$7.22*4.24+(1.55+0.81)/2*5.40+1.55*1.82/2+(1.31+1.38+1.34)*0.16$	m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	1130-01				
		$7.22*4.24+(1.55+0.81)/2*5.40+1.55*1.82/2+(1.31+1.38+1.34)*0.16$	m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
3	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze samopoziomujące	m ²		
d.1	1105-01				
	analogia				
		$7.22*4.24+(1.55+0.81)/2*5.40+1.55*1.82/2+(1.31+1.38+1.34)*0.16$	m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02				
		$7.22*4.24+(1.55+0.81)/2*5.40+1.55*1.82/2+(1.31+1.38+1.34)*0.16$	m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
5	KNR-W 5-08	Uszczelnienie przejść centralnego ogrzewania w stropie nad piwnicami	szt.		
d.1	0808-05				
	analogia				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01				
		$7.22*4.24+(1.55+0.81)/2*5.40+1.55*1.82/2+(1.31+1.38+1.34)*0.16$	m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
2		POKÓJ NR 2			
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wykładzina dywanowa	m ²		
d.2	0504-06				
		$5.16*2.77+1.39*0.16+2.07*1.19$	m ²	16.979	
				RAZEM	16.979
8	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z parkietu	m ²		
d.2	0819-05				
		$5.16*2.77+1.39*0.16$	m ²	14.516	
				RAZEM	14.516
9	KNR 4-01	Oczyszczenie powierzchni z pozostałości lepiku	m ²		
d.2	0211-01				
	analogia				
		$5.16*2.77+1.39*0.16$	m ²	14.516	
				RAZEM	14.516
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.2	1130-01				
		$5.16*2.77+1.39*0.16+2.07*1.19$	m ²	16.979	
				RAZEM	16.979
11	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1104-02				
		$5.16*2.77+1.39*0.16$	m ²	14.516	
				RAZEM	14.516
12	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko samopoziomująca	m ²		
d.2	1105-01				
		$5.16*2.77+1.39*0.16+2.07*1.19$	m ²	16.979	
				RAZEM	16.979
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wykonaniem cokolika z wykładziny wysokości 10 cm,	m ²		
d.2	1112-05				
		$5.16*2.77+1.39*0.16+2.07*1.19+(3.85+0.32+2.07+7.22+0.16*2+1.39)*0.10$	m ²	18.496	
				RAZEM	18.496