
WYMIANA PODŁOGI W GABINECIE I SEKRETARIACIE REKTORA P Cz

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45432110-8 Kładzenie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłogi w gabinecie i sekretariacie Rektora P. Cz.
ADRES INWESTYCJI : 423-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
INWESTOR : Politechnika Częstochowska
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mrg Bogdan Komender
DATA OPRACOWANIA : 23.05.213 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.213 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA PODŁOGI W GABINECIE REKTORA I SEKRETARJACI					
1		GABINET REKTORA			
1		Wyniesienie mebli	kpl		
d.1		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	(1.30+1.48+1.39)*2.40+0.96*2*2.05+1.50*2.06	m ²	17.034	
	analogia				
				RAZEM	17.034
3		Demontaż przewodów sieci internetowej i zabezpieczenie	kpl		
d.1		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowej - rulony	m ²		
d.1	0504-06	4.94*5.42+(4.94+4.13)/2*2.11+0.50*3.12+0.96*0.92	m ²	38.787	
				RAZEM	38.787
5	KNR 4-01	Oczyszczenie podłoża z kleju	m ²		
d.1	0211-01	4.94*5.42+(4.94+4.13)/2*2.11+0.50*3.12+0.96*0.92	m ²	38.787	
	analogia				
				RAZEM	38.787
6	KNR 4-01	Przeszlifowanie podłoża	m ²		
d.1	0816-02	4.94*5.42+(4.94+4.13)/2*2.11+0.50*3.12+0.96*0.92	m ²	38.787	
	analogia				
				RAZEM	38.787
7	KNR-W 2-02	Uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą samopoziomującą	m ²		
d.1	1105-01	[4.94*5.42+(4.94+4.13)/2*2.11+0.50*3.12+0.96*0.92]*0.2	m ²	7.757	
				RAZEM	7.757
8	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	4.94*5.42+(4.94+4.13)/2*2.11+0.50*3.12+0.96*0.92	m ²	38.787	
				RAZEM	38.787
9	KNR-W 2-02	Izolacje z maty korkowej grubości 2 mm	m ²		
d.1	0615-01	4.94*5.42+(4.94+4.13)/2*2.11+0.50*3.12+0.96*0.92	m ²	38.787	
	analogia				
				RAZEM	38.787
10	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych barlinek	m ²		
d.1	202 1135-03	4.94*5.42+(4.94+4.13)/2*2.11+0.50*3.12+0.96*0.92	m ²	38.787	
	analogia				
				RAZEM	38.787
11		Wniesienie i ustawienie mebli	kpl		
d.1		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Podłączenie przewodów sieci internetowej do urządzenia	kpl		
d.1		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02	Demontaż folii z okien i drzwi	m ²		
d.1	0925-01	17.34	m ²	17.340	
	analogia				
				RAZEM	17.340
14	KNR 4-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
d.1	0904-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m ³		
d.1	0108-11	0.3	m ³	0.300	
	0108-12				
				RAZEM	0.300
16		Utylizacja odpadów	t		
d.1		0.1	t	0.100	
				RAZEM	0.100
2		SEKRETARIAT			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17		Wyniesienie mebli	kpl.		
d.2		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Demontaż połączeń sieci internetowej i zabezpieczenie przewodów	kpl.		
d.2		3.0	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.2	0925-01	(1.33+1.31)*2.40+(0.96+1.05+1.05)*2.05	m ²	12.609	
	analogia			RAZEM	12.609
20	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej - rulony	m ²		
d.2	0504-06	7.36*7.86	m ²	57.850	
				RAZEM	57.850
21	KNR 4-01	Oczyszczenie powierzchni podłoża z kleju	m ²		
d.2	0211-01	7.36*7.86	m ²	57.850	
	analogia			RAZEM	57.850
22	KNR 4-01	Przeszlifowanie powierzchni podłoża	m ²		
d.2	0816-01	7.36*7.86	m ²	57.850	
	analogia			RAZEM	57.850
23	KNR-W 2-02	Uzupełnienie ubytków zaprawą samopoziomującą	m ²		
d.2	1105-01	7.36*7.86*0.2	m ²	11.570	
	analogia			RAZEM	11.570
24	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	7.36*7.86	m ²	57.850	
				RAZEM	57.850
25	KNR 2-02	Izolacje z maty korkowej grub. 2 mm pod posadzkę	m ²		
d.2	0616-01	7.36*7.86	m ²	57.850	
	analogia			RAZEM	57.850
26	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z deseki barlinkowej	m ²		
d.2	202 1135-03	7.36*7.86	m ²	57.850	
	analogia			RAZEM	57.850
27		Wnieść meble i ustawić zgodnie z poleceniem użytkownika	kpl		
d.2		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28		Podłączyć przewody instalacji internetowej do poszczególnych urządzeń	kpl		
d.2		12.609	kpl	12.609	
				RAZEM	12.609
29		Zdemontować olię z okien i drzwi	m ²		
d.2		12.609	m ²	12.609	
				RAZEM	12.609
30	KNR 4-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
d.2	0904-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 25 km	m ³		
d.2	0108-11	0.3	m ³	0.300	
	0108-12			RAZEM	0.300
32		Utylizacja odpadów	m ³		
d.2		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150