

Przedmiar

Demontaż wanien

Data: 2015-04-02

Budowa: Szpital Powiatowy w Oświęcimiu

Obiekt: Oddział neurologiczny, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, 32-600 Oświęcim ul. Wysokie Brzegi 4

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Agnieszka Oniszczyk

Narzuty: Koszty pośrednie

Zysk

VAT

70,00%R+ 70,00%S

10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S))

23,00%

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjnych-Exploatacyjnych
ZOZ w Oświęcimiu
mgr inż. Agnieszka Oniszczyk

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty budowlane towarzyszące demontazowe			
1.1 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 1,7*0,7*2 = 2,38	2,38		
	2,38	~2,38	m2
1.2 ORGB 202/1134/1 (2) ANALOGIA- /Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome/ - Wykonanie płynnej folii preparatem Atlas Woder E 2,38 = 2,38	2,38		
	2,38	~2,38	m2
1.3 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 2*0,8*2 = 3,2	3,2		
	3,2	~3,20	m2
1.4 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana 3,20 = 3,2	3,2		
	3,2	~3,20	m2
2 Instalacja wod-kan			
2.1 KNRW 402/234/7 (1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, wanna wraz z obudową z płytek ceramicznych		2	kpl
2.2 KNRW 402/141/3 Demontaż baterii, wannowej		2	szt
2.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	0,25		m3
2.4 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15) R= 1,000 M= 1,000 S= 9,000	0,25		m3