

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczenia - Dział Informatyczny  
Adres obiektu budowlanego: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4  
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  
Data opracowania przedmiaru robót: 2015-03-20  
Nazwa obiektu lub robót: Budynek Główny  
Nazwa jednostki opracowującej: Damian Bełch

DZIAŁ INFRASTRUKTURY  
Inspektor  
*Bełch*  
inż. Damian Bełch

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1	Roboty demontażowe			
1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 0,9*0,15*2 = 0,270000 Ogółem: 0,270	m2	0,270	
1.2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek 0,15*0,2*1,5 = 0,045000 Ogółem: 0,045	m3	0,045	
1.3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 1,0*2,1 = 2,100000 Ogółem: 2,100	m2	2,100	
1.4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1' km 2,1*0,9*0,15 = 0,283500 Ogółem: 0,284	m3	0,284	
1.5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1' km ponad 1' km 2,1*0,9*0,15 = 0,283500 Ogółem: 0,284	m3	0,284	5
2	Roboty tynkowe / malarskie			
2.1	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,5 = 1,500000 Ogółem: 1,500	m	1,500	
2.2	Umocowanie siatek tynkarskich, Rabbitza, na stopkach belek stalowych lub prefabrykowanych 1,5 = 1,500000 Ogółem: 1,500	m	1,500	
2.3	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach 3 = 3,000000 Ogółem: 3,000	m2	3,000	
2.4	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach 3 = 3,000000 Ogółem: 3,000	m2	3,000	
2.5	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15' cm 2,1*2+0,9 = 5,100000 Ogółem: 5,100	m	5,100	
2.6	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30' cm 2,1+2,1+1,5 = 5,700000 Ogółem: 5,700	m	5,700	2
2.7	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 15' cm, (grubość 3' mm) na tynku 0,1*(2,1*2+0,9) 0,5*(2,1*4+1,5*2) = 0,510000 = 5,700000 Ogółem: 6,210	m2	6,210	
2.8	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 0,5*(2,10*2+1,5)*2 = 5,700000 Ogółem: 5,700	m2	5,700	
2.9	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 0,5*(2,10*2+1,5)*2 = 5,700000 Ogółem: 5,700	m2	5,700	
3	Montaż drzwi			
3.1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne 2 = 2,000000 Ogółem: 2,000	m2	2,000	
3.2	Ościeżnice stalowe 2 = 2,000000 Ogółem: 2,000	szt	2,000	
4	Uzupełnienie posadzki			
4.1	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 0,9*0,25 = 0,225000 Ogółem: 0,225	m2	0,225	
4.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia do 8' m2, zaprawa "Ceresit CN 72" 0,9*0,25 = 0,225000 Ogółem: 0,225	m2	0,225	

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
4.3	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 0,9*0,25 = 0,225000 Ogółem: 0,225	m2	0,225	
4.4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 0,9*0,25 = 0,225000 Ogółem: 0,225	m2	0,225	
5	Malowanie			
5.1	Zabezpieczenie podłóg folią 3,6*6,3-0,65*0,8-2,25*0,8 = 20,360000 Ogółem: 20,360	m2	20,360	
5.2	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe (6,3*3,0+3,6*3,0)*2+3,0*(0,8+0,8+0,8)+3,6*0,8+0,3*3,6+2*(0,8*2,0*2)-2*(2,0*1,2)-2,0*0,9 = 70,360000 Ogółem: 70,360	m2	70,360	
5.3	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome 3,6*6,3-0,65*0,8-2,25*0,8 = 20,360000 Ogółem: 20,360	m2	20,360	
5.4	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	70,360	
5.5	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 3,6*6,3-0,65*0,8-2,25*0,8 = 20,360000 Ogółem: 20,360	m2	20,360	
6	Demontaż istniejących drzwi / montaż drzwi antywłamaniowych			
6.1	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 1 = 1,000000 Ogółem: 1,000	szt	1,000	
6.2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm 0,9*2,0*2,0 = 4,900000 Ogółem: 4,900	m	4,900	
6.3	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30 cm (2,0*2+1,5)*2 = 11,000000 Ogółem: 11,000	m	11,000	
6.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro (0,9*0,5)*1 = 0,450000 Ogółem: 0,450	m2	0,450	
6.5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (0,9*0,5)*1 = 0,450000 Ogółem: 0,450	m2	0,450	2
6.6	Ościeżnice stalowe	szt	2,000	
6.7	Drzwi stalowe i przegrody pełne 2,0*0,9 = 1,800000 Ogółem: 1,800	m2	1,800	
6.8	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające 0,9 = 0,900000 Ogółem: 0,900	m	0,900	
6.9	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30 cm, (grubość 3 mm) na tynku 0,3*(2,0*2+0,9) = 1,470000 Ogółem: 1,470	m2	1,470	
6.10	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku 1,0*(2,0*4+1,5*2) = 11,000000 Ogółem: 11,000	m2	11,000	
6.11	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 0,3*(2,0*2+0,9) = 1,470000 1,0*(2,0*4+1,5*2) = 11,000000 Ogółem: 12,470	m2	12,470	
6.12	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 0,9*0,5 = 0,450000 Ogółem: 0,450	m2	0,450	
6.13	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 0,9*0,5 = 0,450000 Ogółem: 0,450	m2	0,450	