

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Wymiana wykładziny - SOBS  
Adres obiektu budowlanego: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4  
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  
Data opracowania przedmiaru robót: 2015-03-20  
Nazwa obiektu lub robót: Pawilon nr III  
Nazwa jednostki opracowującej: Damian Bełch

DZIAŁ INFRASTRUKTURY  
Inspektor  
*Bełch*  
inż. Damian Bełch

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $4,5*2,5+2,0*0,3$ $= 11,850000$ Ogółem: 11,850	m2	11,850	
1.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1'km $0,05*(4,5*2,5+2,0*0,3)$ $= 0,592500$ Ogółem: 0,593	m3	0,593	
1.3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km - za dalsze 10km $0,05*(4,5*2,5+2,0*0,3)$ $= 0,592500$ Ogółem: 0,593	m3	0,593	
2	Roboty budowlane - wykonczeniowe			
2.1	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt $4,5*2,5+2,0*0,3$ $= 11,850000$ Ogółem: 11,850	m2	11,850	
2.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" $4,5*2,5+2,0*0,3$ $= 11,850000$ Ogółem: 11,850	m2	11,850	
2.3	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW $4,5*2,5+2,0*0,3$ $= 11,850000$ Ogółem: 11,850	m2	11,850	
2.4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	11,850	
2.5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane do podłoża z betonu 3 $= 3,000000$ Ogółem: 3,000	m	3,000	

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Wymiana wykładziny - Oddział Neurologii  
Adres obiektu budowlanego: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4  
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  
Data opracowania przedmiaru robót: 2015-03-20  
Nazwa obiektu lub robót: Pawilon nr III  
Nazwa jednostki opracowującej: Damian Bełch

DZIAŁ INFRASTRUKTURY  
Inspektor  
  
inż. Damian Bełch

### Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $0,6*0,6*0,5+3,0*1,7+1,0*2,0$ $= 7,280000$ Ogółem: 7,280	m2	7,280	
1.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1'km $0,05*(0,6*0,6*0,5+3,0*1,7+1,0*2,0)$ $= 0,364000$ Ogółem: 0,364	m3	0,364	
1.3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km - za dalsze 10km $0,05*(0,6*0,6*0,5+3,0*1,7+1,0*2,0)$ $= 0,364000$ Ogółem: 0,364	m3	0,364	
2	<b>Roboty budowlane - wykonczeniowe</b>			
2.1	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt $0,6*0,6*0,5+3,0*1,7+1,0*2,0$ $= 7,280000$ Ogółem: 7,280	m2	7,280	
2.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" $0,6*0,6*0,5+3,0*1,7+1,0*2,0$ $= 7,280000$ Ogółem: 7,280	m2	7,280	
2.3	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW $0,6*0,6*0,5+3,0*1,7+1,0*2,0$ $= 7,280000$ Ogółem: 7,280	m2	7,280	
2.4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych $0,6*0,6*0,5+3,0*1,7+1,0*2,0$ $= 7,280000$ Ogółem: 7,280	m2	7,280	
2.5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane do podłoża z betonu 3 $= 3,000000$ Ogółem: 3,000	m	3,000	