

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
Remont powłoki malarskiej na ścianach elewacji budynku AULI, wykonanie naprawy tynku cienkowarstwowego, malowanie ścian i elementów elewacji rusztowanie				
1		Prace przygotowawcze		
1 d.1		zmycie starej farby - ściany "kornik"	m ²	620.84
2 d.1		zmycie starej farby - ściany dachu "kornik"	m ²	244.32
3 d.1		zmycie starej farby - ściany cokołu "mozaikowy"	m ²	89.67
4 d.1		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	24.30
5 d.1		Skasowanie wykwitów (napisów)	m ²	92.50
6 d.1		Skasowanie wykwitów (algi+glony+grzyby)	m ²	105.20
7 d.1		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi elewacyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	430.28
8 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²	865.16
9 d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami glono i grzybobójczy- mi	m ²	105.20
10 d.1		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni ponad 0.5 m ² - skrzynki	m ²	15.34
2		prace tynkarskie		
11 d.2		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego, " kornik" w mc naprawy tynku - warstwa podkładowa	m ²	58.25
12 d.2		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego, " kornik" o grubości 1,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich jw. - warstwa nawierzchniowa	m ²	58.25
13 d.2		Wzmocnienie ścian przez naklejenie siatki z włókna szklanego / analogia / - na powierzchni jw.	m ²	58.25
3		prace malarskie		
14 d.3		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacyjnymi sta- rych tynków zewnętrznych ścian "kornik"	m ²	620.84
15 d.3		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacyjnymi starych tynków zewnętrznych ścian dachu "kornik"	m ²	244.32
16 d.3		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacyjnymi sta- rych tynków zewnętrznych ścian cokołu "mozaikowy"	m ²	89.67
17 d.3		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacyjnymi sta- rych tynków zewnętrznych ścian "mozaikowy"	m ²	70.0
18 d.3		Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek stalowych - analo- gia	m ²	15.34
4		prace pomocnicze		
19 d.4		Zabezpieczenie połączeń dachu - drewniane pomosty robocze	m ²	238.52
20 d.4		Zabezpieczenie połączeń dachu folią	m ²	1548.00
21 d.4		Zabezpieczenie elementów na elewacji folią	m ²	28.50
22 d.4		Zabezpieczenie witryn, okien i drzwi folią	m ²	938.36
23 d.4		Zabezpieczenie naświetli folią	m ²	63.06
5		Rusztowania		
24 d.5		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	834.96
25 d.5 kalk. własna		Czas pracy rusztowań (poz.)		