

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Wymiana wykładziny - Apteka Szpitalna  
Adres obiektu budowlanego: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4  
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  
Data opracowania przedmiaru robót: 2015-06-01  
Nazwa obiektu lub robót: Pawilon nr IV  
Nazwa jednostki opracowującej: Damian Bełch

DZIAŁ INFRASTRUKTURY

Inspektor



inż. Damian Bełch

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $6,51 \times 6,2 + 2,0 \times 0,05$ = 40,462000 Ogółem: 40,462	m2	40,462	
1.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1'km $0,05 \times (6,51 \times 6,2 + 2,0 \times 0,05)$ = 2,023100 Ogółem: 2,023	m3	2,023	
1.3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km - za dalsze 10km $0,05 \times (6,51 \times 6,2 + 2,0 \times 0,05)$ = 2,023100 Ogółem: 2,023	m3	2,023	
2	Roboty budowlane - wykonczeniowe			
2.1	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt $6,51 \times 6,2 + 2,0 \times 0,05$ = 40,462000 Ogółem: 40,462	m2	40,462	
2.2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" $6,51 \times 6,2 + 2,0 \times 0,05$ = 40,462000 Ogółem: 40,462	m2	40,462	
2.3	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW $6,51 \times 6,2 + 2,0 \times 0,05$ = 40,462000 $6,51 \times 0,1 \times 2 + 6,2 \times 0,1 \times 2$ = 2,542000 Ogółem: 43,004	m2	43,004	
2.4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych $6,51 \times 6,2 + 2,0 \times 0,05$ = 40,462000 $6,51 \times 0,1 \times 2 + 6,2 \times 0,1 \times 2$ = 2,542000 Ogółem: 43,004	m2	43,004	