

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Malowanie - Oddział Psychiatrii (łazienki)
Adres obiektu budowlanego: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Nazwa obiektu lub robót: Pawilon nr IV
Nazwa jednostki opracowującej: Damian Bełch

DZIAŁ INFRASTRUKTURY
Inspektor
Bełch
inż. Damian Bełch

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1	Oddział Psychiatrii (Łazienki)			
1.1	Zabezpieczenie podłóg folią $1,0 \times 1,45 + 2,2 \times 1,8$ Ogółem: $= 5,410000$ 5,410	m2	5,410	2
1.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach $0,9 \times (2,0 + 1,45 + 0,95 + 0,85 + 0,5 + 0,55) + 1,75 \times 0,35 + 1,1 \times (1,1 + 2,0) + 0,35 \times 2,0 + 1,15 \times 0,45$ Ogółem: $= 10,910000$ 10,910	m2	10,910	2
1.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach $1,0 \times 1,45 + 2,2 \times 1,8$ Ogółem: $= 5,410000$ 5,410	m2	5,410	2
1.4	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome $1,0 \times 1,45 + 2,2 \times 1,8$ Ogółem: $= 5,410000$ 5,410	m2	5,410	2
1.5	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe $0,9 \times (2,0 + 1,45 + 0,95 + 0,85 + 0,5 + 0,55) + 1,75 \times 0,35 + 1,1 \times (1,1 + 2,0) + 0,35 \times 2,0 + 1,15 \times 0,45$ Ogółem: $= 10,910000$ 10,910	m2	10,910	2
1.6	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa $1,0 \times 1,45 + 2,2 \times 1,8$ Ogółem: $= 5,410000$ 5,410	m2	5,410	2
1.7	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa $0,9 \times (2,0 + 1,45 + 0,95 + 0,85 + 0,5 + 0,55) + 1,75 \times 0,35 + 1,1 \times (1,1 + 2,0) + 0,35 \times 2,0 + 1,15 \times 0,45$ Ogółem: $= 10,910000$ 10,910	m2	10,910	2
1.8	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome $1,0 \times 1,45 + 2,2 \times 1,8$ Ogółem: $= 5,410000$ 5,410	m2	5,410	2
1.9	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe $0,9 \times (2,0 + 1,45 + 0,95 + 0,85 + 0,5 + 0,55) + 1,75 \times 0,35 + 1,1 \times (1,1 + 2,0) + 0,35 \times 2,0 + 1,15 \times 0,45$ Ogółem: $= 10,910000$ 10,910	m2	10,910	2
1.10	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne $1,0 \times 1,45 + 2,2 \times 1,8$ Ogółem: $= 5,410000$ 5,410	m2	5,410	2
1.11	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne $0,9 \times (2,0 + 1,45 + 0,95 + 0,85 + 0,5 + 0,55) + 1,75 \times 0,35 + 1,1 \times (1,1 + 2,0) + 0,35 \times 2,0 + 1,15 \times 0,45$ Ogółem: $= 10,910000$ 10,910	m2	10,910	2
2	Oddział Ginekologiczno - Położniczy (korytarz)			
2.1	Zabezpieczenie podłóg folią 1,0 Ogółem: $= 1,000000$ 1,000	m2	1,000	
2.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 1,0 Ogółem: $= 1,000000$ 1,000	m2	1,000	
2.3	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe 1,0 Ogółem: $= 1,000000$ 1,000	m2	1,000	
2.4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 1,0 Ogółem: $= 1,000000$ 1,000	m2	1,000	
2.5	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe 1,0 Ogółem: $= 1,000000$ 1,000	m2	1,000	
2.6	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 1,0 Ogółem: $= 1,000000$ 1,000	m2	1,000	