

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Wstawienie zasuw burzowej - Budynek Archiwum  
Adres obiektu budowlanego: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4  
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  
Nazwa obiektu lub robót: Budynek Archiwum  
Nazwa jednostki opracowującej: Damian Bełch

DZIAŁ INFRASTRUKTURY

Inspektor



inż. Damian Bełch

### Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, budowlane			
1.1	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie - rozbiórka 1,05 Ogółem: = 1,050000 1,050	m3	1,050	
1.2	Oczyszczenie studzienek drenarskich z namułu 1 Ogółem: = 1,000000 1,000	studnia	1,000	
1.3	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach 2,0 Ogółem: = 2,000000 2,000	m3	2,000	
1.4	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km 2,8 Ogółem: = 2,800000 2,800	m3	2,800	
1.5	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km 2,8 Ogółem: = 2,800000 2,800	m3	2,800	
1.6	Analogia - / Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III / - zagęszczenie podłoża gruntowanego m3		0,200	
1.7	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 0,1 Ogółem: = 0,100000 0,100	m3	0,100	
1.8	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", 425'mm 1 Ogółem: = 1,000000 1,000	szt	1,000	
1.9	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi'160'mm 0,5 Ogółem: = 0,500000 0,500	m	0,500	
1.10	Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi'100'mm 3 Ogółem: = 3,000000 3,000	szt	3,000	
1.11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, wpust żeliwny podłogowy Fi'100'mm 3 Ogółem: = 3,000000 3,000	szt	3,000	
1.12	Korek żeliwny kanalizacyjny, wstawienie, Fi'100'mm - korek PCV Fi'110'mm 3 Ogółem: = 3,000000 3,000	szt	3,000	
1.13	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk, Fi'160'mm - złączka żeliwo Fi'160'mm / PCV Fi'160'mm 4 Ogółem: = 4,000000 4,000	szt	4,000	
1.14	Zasuwa burzowa uszczelniona sznurem i folią aluminiową, Fi'150'mm - Zasuwa burzowa PP Typ1 DN'160mm 1 Ogółem: = 1,000000 1,000	szt	1,000	
1.15	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 2,1 Ogółem: = 2,100000 2,100	m2	2,100	
1.16	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa 2,1 Ogółem: = 2,100000 2,100	m2	2,100	
1.17	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3'm i ubiciem warstwami co 15'cm w gruncie kategorii III 2,0 Ogółem: = 2,000000 2,000	m3	2,000	
1.18	Analogia - / Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych płyt stropowych / - Uzupełnienie posadzki betonowej 0,55 Ogółem: = 0,550000 0,550	m3	0,550	
1.19	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 2,1 Ogółem: = 2,100000 2,100	m2	2,100	