


Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Malowanie - Oddział Chirurgii Ogólnej /dyżurka/
Adres obiektu budowlanego: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Nazwa obiektu lub robót: Budynek Główny
Nazwa jednostki opracowującej: Damian Bełch

DZIAŁ INFRASTRUKTURY
Inspektor

Inż. Damian Bełch

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1	Malowanie			
1.1	Zabezpieczenie podłóg folią 4,2*3,9-1,0*1,9 = 14,480000 Ogółem: 14,480	m2	14,480	
1.2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 3,3*1,0+3,3*2,0+4,2*3,3-2*(1,15* 2,15+0,4*1,15+2*0,4*2,15)+3,9* 1,0+1,9*3,3-1,6*2,1+3,2*(0,9+ 0,15) = 24,625000 Ogółem: 24,625	m2	24,625	
1.3	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 4,2*3,9-1,0*1,9 = 14,480000 Ogółem: 14,480	m2	14,480	
1.4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 1,65*1,0+1,65*2,0+4,2*1,65-2* (1,15*1,5+0,4*1,15+2*0,4*1,5)+ 3,9*1,0+1,2*1,9+0,45*0,3+3,2* (0,9+0,15) = 14,785000 Ogółem: 14,785	m2	14,785	
1.5	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne 24,625-14,785 = 9,840000 Ogółem: 9,840	m2	9,840	
1.6	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 4,2*3,9-1,0*1,9 = 14,480000 Ogółem: 14,480	m2	14,480	