

## Remont pomieszczenia ogólnodostępnego w budynku domu studenckiego DS – 5 „Maluch”

NAZWA ZADANIA : Remont pomieszczenia ogólnodostępnego  
ADRES ZADANIA : 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30  
INWESTOR : Politechnika Częstochowska  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 42-400 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69  
BRANŻA : Ogólnobudowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Konrad Winczakiewicz  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Mariusz Poński  
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2015

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45410000-4 Tynkowanie  
415442100-8 Roboty malarskie

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania  
25.07.2015

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pomieszczenia ogólnodostępnego</b>					
1	kalk. własna	Wyniesienie mebli z aneksu kuchennego	szt		
	8		szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	kalk. własna	Wyniesienie stołów i ławek z sali głównej	szt		
	21		szt	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
3	kalk. własna	Demontaż rolet okiennych	szt		
	15		szt	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4	KNR-W 2-05 1005-01 analogia	Montaż rusztowania pod roletę w aneksie kuchennym	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 0903-01 analogia	Montaż rolet antywłamaniowych i rolety w aneksie kuchennym	m2		
	40.06		m2	40.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.060</b>
6	KNR 4-01 0603-05 analogia	Zabezpieczenie okien folią polietylenową wraz z materiałem	m2		
	35.06		m2	35.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.060</b>
7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
	10		szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtników CD i UD	m2		
	7.2		m2	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
9	KNR 0-14 2011-01	Zmiana zakończenia sufitu podwieszanego z ukośnego na prostopadłe	m2		
	9.9		m2	9.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>
10	KNR 4-03 1132-10	Demontaż istniejącego nagłośnienia	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNR 4-03 1133-09	Demontaż oświetlenia na sali tanecznej, w sterowni, toalecie i aneksie kuchennym	szt.		
	7		szt.	7.000	

				RAZEM	7.000
12	<b>KNR 4-03 0307-03</b>	Remont instalacji elektrycznej połączony z wymianą włączników	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	<b>KNR 7-24 0501-01</b>	Sprawdzenie sprawności klimatyzacji oraz jej oczyszczenie	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	<b>KNNR 8 0422-01</b>	Demontaż grzejnika przy drzwiach wejściowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	<b>KNR 4-01 0901-02</b>	Wymiana dębowych parapetów wewnętrznych	m		
		16.5	m	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
16	<b>KNR 4-01 0812-01</b>	Odkucie cokolków z płytek podłogowych	m		
		71.6	m	71.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.600</b>
17	<b>KNR 4-01 0348-02 analogia</b>	Demontaż podestu przy aneksie kuchennym	m2		
		2.8	m2	2.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
18	<b>KNR 4-01 0816-01 analogia</b>	Ścieranie mechaniczne istniejących płytek podłogowych	m2		
		114.21	m2	114.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.210</b>
19	<b>KNR 4-01 1204-08 analogia</b>	Zagruntowanie powierzchni podłogi wraz z materiałem	m2		
		114.21	m2	114.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.210</b>
20	<b>KNR 2-02 1118-10</b>	Ułożenie nowych płytek na klej wraz z materiałem	m2		
		114.21	m2	114.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.210</b>
21	<b>KNR 2-02 1119-01</b>	Wykonanie nowych cokolków z płytek o wysokości 5cm wraz z materiałem	m		
		71.6	m	71.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.600</b>
22	<b>KNR 4-01 0318-02 analogia</b>	Wymiana drzwi w łazience i sterowni	szt.		
		3	szt.	3.000	

				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01 0901-02 analogia	Wymiana blatu aneksu kuchennego 2.78	m m	2.780	
				RAZEM	2.780
26	KNR 4-01 0348-01	Skucie ścianki aneksu kuchennego o 20cm 0.56	m2 m2	0.560	
				RAZEM	0.560
27	KNR 4-01 0318-01	Montaż bramki barowej przy aneksie kuchennym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-17 0201-02	Montaż okapu gastronomicznego w aneksie kuchennym z wyprowadzeniem oparów na zewnątrz 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-03 0909-01	Montaż oświetlenia na sali tanecznej nad każdym stolikiem 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNR 4-03 0909-01	Montaż oświetlenia w sterowni, toalecie i aneksie kuchennym. 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 4-03 0902-02 analogia	Montaż nowego nagłośnienia 36	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
32	KNR 5-08 0506-01	Montaż opraw świetłówkowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
33	KNR 2-02 0925-01	Zabezpieczenie drzwi, blatu i parapetów folią polietylenową 9.96	m2 m2	9.960	
				RAZEM	9.960
34	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie ubytków w tynkach wewnętrznych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie podłoża pod malowanie (gruntowanie preparatem wzmacniającym) 104.40	m2 m2	104.400	
				RAZEM	104.400

36	<b>KNR 4-01 1202-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą lateksowa DEKORAL tynków wewnętrznych i ścianki aneksu kuchennego 104.40	m2 m2	104.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.400</b>
37	<b>KNR 4-01 1216-02 analogia</b>	Demontaż foli z okien i drzwi 45.03	m2 m2	45.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.030</b>
38	<b>kalk. własna</b>	Wniesienie i ustawienie nowych mebli do aneksu kuchennego [3 półki, 1 zlew, 4 szafki] 8	szt szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
39	<b>kalk. własna</b>	Wniesienie i ustawienie nowych stolików i ławek 21	szt szt	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
40	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.21	m3 m3	0.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
41	<b>KNR 4-01 1215-05</b>	Mycie okien po stronie zewnętrznej 35.06	m2 m2	35.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.060</b>