

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Collegium Historicum.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań  
INWESTOR : UAM Poznań  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Wieniawskiego 1  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kossakowski, mgr inż. Bartosz Nizielski  
DATA OPRACOWANIA : 17 listopad 2015

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : III kwartał 2015 r ceny średnie

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17 listopad 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane ( korytarz i pokoje nr 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 I piętra)</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		191.186	m <sup>2</sup>	191.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.186</b>
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		191.186+488.273	m <sup>2</sup>	679.459	
				<b>RAZEM</b>	<b>679.459</b>
3	KNR 0-14 d.1 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
		1.98*3.20	m <sup>2</sup>	6.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.336</b>
4	KNR 2-02 d.1 0815-03 ściany	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - korytarz	m <sup>2</sup>		
		(1.98+14.40)*2*3.20	m <sup>2</sup>	104.832	
		-0.70*2.00*2	m <sup>2</sup>	-2.800	
		-0.90*2.00*5	m <sup>2</sup>	-9.000	
		-3.89*0.98	m <sup>2</sup>	-3.812	
		-2.84*0.98*2	m <sup>2</sup>	-5.566	
		-0.40*0.56*6	m <sup>2</sup>	-1.344	
		-0.20*0.56*1	m <sup>2</sup>	-0.112	
		1.98*0.56*7	m <sup>2</sup>	7.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.960</b>
5	KNR 2-02 d.1 0815-05 sufity	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - korytarz	m <sup>2</sup>		
		1.98*14.41	m <sup>2</sup>	28.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.532</b>
6	KNR 2-02 d.1 0815-05 sufity	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - pokoje	m <sup>2</sup>		
		6.47*6.37	m <sup>2</sup>	41.214	
		3.17*6.47	m <sup>2</sup>	20.510	
		3.29*6.47	m <sup>2</sup>	21.286	
		2.92*6.48	m <sup>2</sup>	18.922	
		0.5*(1.34+2.52)*6.48	m <sup>2</sup>	12.506	
		0.5*(3.50+2.56)*4.96	m <sup>2</sup>	15.029	
		4.76*3.45	m <sup>2</sup>	16.422	
		4.79*3.50	m <sup>2</sup>	16.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.654</b>
7	KNR 2-02 d.1 0815-03 ściany	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - pokoje	m <sup>2</sup>		
		(6.37+6.47)*2*3.19	m <sup>2</sup>	81.919	
		(3.17+6.47)*2*3.17	m <sup>2</sup>	61.118	
		(3.29+6.47)*2*3.17	m <sup>2</sup>	61.878	
		(2.92+6.48)*2*3.17	m <sup>2</sup>	59.596	
		6.48*3.17	m <sup>2</sup>	20.542	
		6.55*3.17	m <sup>2</sup>	20.764	
		1.34*3.17	m <sup>2</sup>	4.248	
		2.52*3.17	m <sup>2</sup>	7.988	
		4.96*3.21	m <sup>2</sup>	15.922	
		5.06*3.21	m <sup>2</sup>	16.243	
		3.50*3.21	m <sup>2</sup>	11.235	
		2.56*3.21	m <sup>2</sup>	8.218	
		(3.45+4.76)*2*3.21	m <sup>2</sup>	52.708	
		(3.50+4.79)*2*3.21	m <sup>2</sup>	53.222	
				<b>RAZEM</b>	<b>475.601</b>
8	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		1.98*3.20*2	m <sup>2</sup>	12.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.672</b>
9	NNRNKB d.1 202 1134-01 sufity	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		28.532+162.654	m <sup>2</sup>	191.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.186</b>
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		475.601+12.672+89.96	m <sup>2</sup>	578.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>578.233</b>
11	KNR 4-01 d.1 1204-01 sufity	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		191.186	m <sup>2</sup>	191.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.186</b>
12	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		578.233	m <sup>2</sup>	578.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>578.233</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych stałych wraz z obrobieniem ościeży	m <sup>2</sup>		
d.1	1104-02	0.90*2.07*1	m <sup>2</sup>	1.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.863</b>
14	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych wzmocnionych fabrycznie wykończonych ( w skrzydłach do sanitariatu osadzić kratki lub tuleje wentylacyjne, wypełnienie wewnętrzne skrzydła płytą wiórową pełną), wraz z szydami i klamkami	m <sup>2</sup>		
d.1	1103-01	1.863	m <sup>2</sup>	1.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.863</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur od instalacji wodociągowej i c.o.wraz z oczyszczeniem podłoża pod malowanie	m		
d.1	1212-28	3.19*4	m	12.760	
		2.00*2	m	4.000	
		2.00+3.17*2+2.00*2+2.00*2+2.00*2+3.21*2+2.00*2+2.00*2	m	38.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.520</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23	1.20*8	m	9.600	
		0.90	m	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ram drewnianych - pasy o szerokości do 20 cm	m		
d.1	1209-16	1.77*6+1.95*3	m	16.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.470</b>
18	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych wraz z oczyszczeniem listew drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-03	6.40*7.04	m <sup>2</sup>	45.056	
pok. 123				<b>RAZEM</b>	<b>45.056</b>
19	KNR 2-02	Lakierowanie parkietów trzykrotne z przygotowaniem podłoża ( uzupełnienie ubytków w parkiecie około 3 m2 i szczelin) wraz z listwami cokołowymi.	m <sup>2</sup>		
d.1	1111-08	45.056	m <sup>2</sup>	45.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.056</b>
<b>2</b>		<b>Sanitariat</b>			
20	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	10.492	m <sup>2</sup>	10.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.492</b>
21	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	10.492+28.23	m <sup>2</sup>	38.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.722</b>
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur od instalacji wodociągowej i c.o.wraz z oczyszczeniem podłoża pod malowanie	m		
d.2	1212-28	3.21*2+2.00*2	m	10.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.420</b>
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.2	1212-23	1.00*2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2	0815-03	28.23	m <sup>2</sup>	28.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.230</b>
25	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2	0815-05	10.492	m <sup>2</sup>	10.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.492</b>
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	10.492	m <sup>2</sup>	10.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.492</b>
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	28.23	m <sup>2</sup>	28.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.230</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja teletechniczna</b>			
28	kalk. własna	Modernizacja instalacji strukturalnej - przeniesienie istniejących punktów sieci bezprzewodowej oraz wymiana urządzeń aktywnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>