
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont magazynku książek w piwnicy budynku B Biblioteki
Uniwersyteckiej.
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
INWESTOR : UAM Poznań
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Wieniawskiego 1
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kossakowski
DATA OPRACOWANIA : 2015-11-24

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2015 r ceny średnie

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-11-24

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe.			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (6.30+2.02+5.87+3.38)*2.54 (9.20+6.40)*2.54	m ² m ² m ²	 44.628 39.624	
				RAZEM	84.252
3 d.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5.03*1.73	m ² m ²	 8.702	
				RAZEM	8.702
4 d.1	KNR 4-01 1301-10	Demontaż przegrody z siatki na kształtownikach stalowych. 2.75*2.34	m ² m ²	 6.435	
				RAZEM	6.435
5 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.66*12.00	m ² m ²	 67.920	
				RAZEM	67.920
6 d.1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie podkładu z płyt pilśniowych 5.66*12.00	m ² m ²	 67.920	
				RAZEM	67.920
7 d.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki. 16.06	m ³ m ³	 16.060	
				RAZEM	16.060
8 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. 0.90*2.00*2 0.70*2.00*2	m ² m ² m ²	 3.600 2.800	
				RAZEM	6.400
9 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły (przyjęto 10 % powierzchni) (7.28+5.44)*2*2.32*0.10 (6.52+5.93)*2*2.53*0.10 (14.36+16.02)*2*2.53*0.10 (7.90*2+2.38)*2.53*0.10 0.30*4*2.35*12*0.10 (0.56*2+0.30)*5.39*12*0.10	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5.902 6.300 15.372 4.600 3.384 9.185	
				RAZEM	44.743
10 d.1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach na podłożu z cegły i pustaków (przyjęto 10 % powierzchni) 7.90*2.38*0.10 7.28*5.44*0.10 6.52*5.93*0.10 14.36*16.02*0.10	m ² m ² m ² m ²	 1.880 3.960 3.866 23.005	
				RAZEM	32.711
11 d.1	KNR 0-23 2612-06	Wyszpachlowanie sufitu o podłożu ceramicznym wraz z gruntowaniem powierzchni. 4.96*9.60 3.39*5.87	m ² m ² m ²	 47.616 19.899	
				RAZEM	67.515
12 d.1	KNR 4-01 1212-01	Malowanie farbą olejną elementów metalowych. 5.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (7.28+5.44)*2*2.32 (6.52+5.93)*2*2.53 (14.36+16.02)*2*2.53 (7.90*2+2.38)*2.53 0.30*4*2.35*12 (0.56*2+0.30)*5.39*12 7.90*2.38 7.28*5.44 6.52*5.93	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 59.021 62.997 153.723 45.995 33.840 91.846 18.802 39.603 38.664	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.36*16.02	m ²	230.047	
				RAZEM	774.538
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-05	ścian i sufitów			
		(7.28+5.44)*2*2.32	m ²	59.021	
		(6.52+5.93)*2*2.53	m ²	62.997	
		(14.36+16.02)*2*2.53	m ²	153.723	
		(7.90*2+2.38)*2.53	m ²	45.995	
		0.30*4*2.35*12	m ²	33.840	
		(0.56*2+0.30)*5.39*12	m ²	91.846	
		7.90*2.38	m ²	18.802	
		7.28*5.44	m ²	39.603	
		6.52*5.93	m ²	38.664	
		14.36*16.02	m ²	230.047	
				RAZEM	774.538
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów			
		7.90*2.38	m ²	18.802	
		7.28*5.44	m ²	39.603	
		6.52*5.93	m ²	38.664	
		14.36*16.02	m ²	230.047	
				RAZEM	327.116
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian			
		(7.28+5.44)*2*2.32	m ²	59.021	
		(6.52+5.93)*2*2.53	m ²	62.997	
		(14.36+16.02)*2*2.53	m ²	153.723	
		(7.90*2+2.38)*2.53	m ²	45.995	
		0.30*4*2.35*12	m ²	33.840	
		(0.56*2+0.30)*5.39*12	m ²	91.846	
				RAZEM	447.422
17	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro (przyjęto 15 % po-	m ²		
d.1	0803-01	wierzchni)			
		7.90*2.38*0.15	m ²	2.820	
		7.28*5.44*0.15	m ²	5.940	
		6.52*5.93*0.15	m ²	5.800	
		14.36*16.02*0.15	m ²	34.507	
				RAZEM	49.067
18	KNR AT-17	Przeszlifowanie powierzchni betonowych posadzek wraz z odpyleniem po-	m ²		
d.1	0110-01	wierzchni.			
		7.90*2.38	m ²	18.802	
		7.28*5.44	m ²	39.603	
		6.52*5.93	m ²	38.664	
		14.36*16.02	m ²	230.047	
				RAZEM	327.116
19	ZKNR C-1	Dwukrotne malowanie powierzchni betonowej wraz z gruntowaniem farbą do	m ²		
d.1	0114-02	posadzek np: Hardfloor lub równoważne w kolorze grafitowym.			
		7.90*2.38	m ²	18.802	
		7.28*5.44	m ²	39.603	
		6.52*5.93	m ²	38.664	
		14.36*16.02	m ²	230.047	
				RAZEM	327.116
20	kalkulacja	Montaż futryny drzwiowej przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia 505B	szt		
d.1	własna	w budynku B Collegium Novum (al. Niepodległości 4 Poznań) wraz z wypraw-			
		kami szpachlarsko - malarskimi (ościeżnica i skrzydło drzwiowe istniejące)			
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000