

KŁAD 2-2



KŁAD 3-3 i lustrzane odbicie KŁAD 3'-3'

UWAGA:
1. Należy uwzględnić różnice wymiarów poszczególnych elementów obudowy szklanej dla obu szybów zgodnie z rzutami.
2. Przed wykonaniem poszczególnych elementów należy wszystkie wymiary zweryfikować na miejscu budowy i dostosować gabaryty elementów do rzeczywistego wykonania konstrukcji szybów oraz istniejącej konstrukcji budynku.



LEGENDA OZNACZEŃ:
1. Istniejąca ściana murowana i tynkowana wykończona gruntowanie produktem głęboko penetrującym, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną, dwukrotne malowanie farbą olejną – I kl. odporności na szorowanie na mokro 3 wg PN-EN 13300, kolor malowania jasnoszary wg NCS S 1000-N.
2. Projektowany gzyms dekoracyjny wykonany jako: a) prefabrykowany z betonu architektonicznego, montowany na zaprawie cementowej oraz dodatkowo przy pomocy kotew rozpinanych wg technologii wykonawcy (lokalizacja i długość wg rysunków kotew ścian), wykończenie: szpachlowanie i szlifowanie, gruntowanie analogiczne do pozostałych powierzchni ścian, dwukrotne malowanie farbą olejną w kolorze analogicznym do pozostałych powierzchni ścian, b) prefabrykowany z tworzywa sztucznego, montowany na zaprawie cementowej oraz dodatkowo przy pomocy kotew rozpinanych wg technologii wykonawcy (lokalizacja wg rysunków kotew ścian), wykończenie: szpachlowanie i szlifowanie, gruntowanie analogiczne do pozostałych powierzchni ścian, dwukrotne malowanie farbą olejną w kolorze analogicznym do pozostałych powierzchni ścian, c) wykonany z gipsu – I kl. odporności na szorowanie na mokro 3 wg PN-EN 13300 – kolor biały. Uwaga: kształtka z możliwością szlifowania krawędzi dolnej, wypoziomowania za pomocą poziomicy laserowej