

Widok z boku



Widok z góry

** Zest. dla jednego el. wysyłkowego-Poz. 9 Suma 4/4 x Wykonać

Nr.	Tnr	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	3	9	KS	1	GRRC70*35*3	S355	4890	21.91	
2	3	1005	KS	2	BL12*160	S355	180	5.43	
3	3	1021	KS	1	GRRC70*35*3	S355	3907	17.51	
4	3	1024	KS	1	GRRC70*35*3	S355	985	4.41	
5	3	1026	KS	1	GRRC70*35*3	S355	961	4.31	
6	3	1027	KS	3	GRRC70*35*3	S355	929	12.49	
7	3	1028	KS	4	GRRC70*35*3	S355	905	16.22	
8	3	1035	KS	7	RO#32*3.2	S355	213	3.39	
9	3	1036	KS	7	RUND16	S355	133	1.47	
10	3	1037	KS	2	BL20*111	S355	236	8.26	
11	3	1038	KS	7	BL8*70	S355	205	6.30	
12	3	1040	KS	7	BL6*50	S355	50	0.82	
13	3	1041	KS	6	BL6*40	S355	51	0.57	
14	3	1042	KS	3	BL6*40	S355	50	0.28	
15	3	1043	KS	18	BL6*30	S355	40	1.02	
Waga całkowita (kg)								104.38	
Gabaryty (W x S x D): 2009 x 368 x 5071									



Widok 9, D-D



Widok 9, M-M



Widok 9, A-A

UWAGI

1. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ ZWYKŁYCH KL.8.8.
2. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ SPRĘŻONYCH KL.10.9.
3. GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH 0.7 GRUBOŚCI CIENSZEJ BLACHY W POŁĄCZENIU.
4. GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH W POŁĄCZENIU DWÓCH RUR RÓWNA GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY.
5. SPOINY DOCZOŁOWE NA PEŁEN PRZETOP.
6. DO ŁĄCZENIA Z ŻELBETEM UŻYWAĆ KOTEW MECHANICZNYCH M12.
7. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ:
   - KLASA KONSTRUKCJI 2
   - KLASA KOROZYJNOŚCI C2
8. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30. ZABEZPIECZENIE – FARBA OGNIOCHRONNA.

STAL: S355

Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU

+ 16.25 = 82.95 m.n.p.m.	+5
+ 12.97 = 79.67 m.n.p.m.	+4
+ 9.69 = 76.39 m.n.p.m.	+3
+ 6.41 = 73.11 m.n.p.m.	+2
+ 3.13 = 69.83 m.n.p.m.	+1
± 0.00 = 66.70 m.n.p.m.	±0
- 2.65 = 64.05 m.n.p.m.	-1

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES I ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.A.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI	WKP/0259/POOK/11	konstrukcja bo	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. MARCIN CHLUDZIŃSKI			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	konstrukcja bo	

BRANŻA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: MARZEC 2015
SKALA: 1:10

TYTUŁ RYSUNKU:
KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA POJEDYNCZEGO - ELEMENTY WYSYŁKOWE - POZ.9

NR RYSUNKU: KK-01-281.2

DATA: 03-2015
REWIZJA: 01