

Widok z boku



Widok z góry



Widok 14, I-I



Widok 14, A-A

** Zest. dla jednego el. wysyłkowego-Poz. 14 Suma 6 x Wykonać

Nr.	Tnr	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uzn.
1	3	14	KS	1	QRRC70*35*3	S355	2925	13.11	
2	3	1011	KS	2	BL12*160	S355	180	5.43	
3	3	1037	KS	1	QRRC70*35*3	S355	1943	8.71	
4	3	1039	KS	2	QRRC70*35*3	S355	985	8.83	
5	3	1042	KS	3	QRRC70*35*3	S355	929	12.49	
6	3	1058	KS	3	RDHR32*3.2	S355	213	1.45	
7	3	1059	KS	3	RUND16	S355	133	0.63	
8	3	1062	KS	2	BL20*111	S355	236	8.26	
9	3	1066	KS	2	BL8*70	S355	205	1.80	
10	3	1067	KS	3	BL6*50	S355	50	0.35	
11	3	1068	KS	2	BL6*40	S355	51	0.19	
12	3	1069	KS	4	BL6*40	S355	50	0.38	
13	3	1070	KS	6	BL6*30	S355	40	0.34	
Waga całkowita (kg)								61.96	
Gabaryty (W x S x D): 2025 x 368 x 3107									

UWAGI

1. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ ZWYKŁYCH KL.8.8.
2. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ SPRĘŻONYCH KL.10.9.
3. GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH 0.7 GRUBOŚCI CIENSZEJ BLACHY W POŁĄCZENIU.
4. GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH W POŁĄCZENIU DWÓCH RUR RÓWNA GRUBOŚCI ŚCIANKI RURY.
5. SPOINY DOCZOŁOWE NA PEŁEN PRZETOP.
6. DO ŁĄCZENIA Z ŻELBETEM UŻYWAĆ KOTEW MECHANICZNYCH M12.
7. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ:
   - KLASA KONSTRUKCJI 2
   - KLASA KOROZYJNOŚCI C2
8. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30. ZABEZPIECZENIE – FARBA OGNIOCHRONNA.

STAL: S355

Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU	
+ 16,25 = 82,95 m.n.p.m.	+5
+ 12,97 = 79,67 m.n.p.m.	+4
+ 9,69 = 76,39 m.n.p.m.	+3
+ 6,41 = 73,11 m.n.p.m.	+2
+ 3,13 = 69,83 m.n.p.m.	+1
± 0,00 = 66,70 m.n.p.m.	±0
- 2,65 = 64,05 m.n.p.m.	-1

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI	WKP/0259/POOK/11	konstrukcja bo	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. MARCIN CHŁUDZIŃSKI			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	konstrukcja bo	

BRANŻA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: MARZEC 2015
SKALA: 1:10

NR RYSUNKU: KK-01-291.5

TYTUŁ RYSUNKU:
KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA PODWÓJNEGO -
ELEMENTY WYSYŁKOWE - POZ.14

DATA: 03-2015
REWIZJA: 01