

Kable prowadzić według oznaczeń na rysunkach (p/t, w/r, w/k) umozliwiając ich późniejszą wymianę
Kabel typu peszel prowadzony w ścianie/posadzce nalezy układać pod łagodnymi kątami, by umożliwić wymianę/dołożenie kabla
Punkty WiFi montować na stropie - w sufitach podwieszanych montować puszkę podtynkową o gł. 7 cm, a na niej urządzenie AP.
Punkt WiFi należy montować na korytarzach w linii lamp. Dokładną lokalizację ustalić z architektem.
Dokładną lokalizację gniazd, szaf, doboru urządzeń aktywnych, sposobu montażu należy uzgodnić na etapie wykonastwa z Centrum Informatycznym UAM

- Gniazdo 2xRJ45
- Gniazdo 1xRJ45
- Szafa teletechniczna 800x800 42U
- Kabel UTP kat. 6
- w/k — Kable układane w korytku
- p/t — Kable układane pod tynkiem w rurce ochronnej typu RG
- n/t — Kable układane natynkowo w rurce ochronnej typu RL
- w/r — Kable układane w rurce ochronnej typu RG

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/6, 61-854 Poznań
Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch PIOTR Z. BAREŁKOWSKI	UPRAWNIENIA 133/88/PW	SPECJALNOŚĆ architektoniczna	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. WOJCIECH GONET	WKP/0184/PWOT/10	telekomunikacyjna	
OPRACOWAŁ: mgr inż. MICHAŁ FRĄCKIEWICZ mgr inż. PIOTR MATUSZEWSKI mgr inż. MARIUSZ BERNAT			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ROMAN FRYSKA	DTT-TU/02261/02/U	telekomunikacyjna	

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
SŁABE PRĄDY	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
RZUT POZIOMU +1

NR RYSUNKU: SP-OS-003

REWIZJA: Rew. 01