

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

Ściany murowane istniejące do zachowania/adaptacji

ŚCIANY DO WYBURZENIA

Ściany murowane istniejące do wyburzenia
-ściany murowane, GK, żelbetowe

Ścianki lekkie i elementy do demontażu
-ścianki/witryny szklane
-stolarka okienna/drzwiowa
-meble, wyposażenie i inne

STROPY ISTN. DO WYBURZENIA

Usunięcie istniejących warstw posadzek, rozpatrywać z rysunkami o numerach AA-09-001 do AA-09-012

ISNTNEJĄCE POSADZKI NA GRUNCIE DO USUNIĘCIA

Usunięcie istniejących warstw posadzek, rozpatrywać z rysunkami o numerach AA-09-001 do AA-09-012

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

Wyburzenie schodów, podestów i pomostów

DROGI TRANSPORTU MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH

UWAGI

1. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy na budowie (z natury) zweryfikować wymiary z niniejszym Projektem Wykonawczym. Ewentualne niezgodności i sposób ich rozwiązania skonsultować z projektantem.
2. Istniejące instalacje grzewcze, elektryczne, oświetlenie, wod-kan w budynku przewidziane są do demontażu.
3. Istniejące warstwy podłóg do usunięcia (warstwy wyrównawcze i wykończeniowe), za wyjątkiem lastryka w klatkach schodowych.
4. Istniejące tynki na ścianach i inne okładziny do usunięcia.
5. Istniejące sufity podwieszone we wnętrzach do usunięcia.
6. Istniejące zabudowy meblowe do usunięcia.
7. Istniejące zewnętrzne urządzenia wentylacyjne na elewacjach - kominki, jednostki klimatyzacji, kratki itp. do usunięcia.
8. Istniejące oświetlenie zewnętrzne montowane do fasady do demontażu.
9. Istniejąca instalacja odgromowa do demontażu.
10. Istniejące anteny zewnętrzne do demontażu.
11. Wszystkie okna na poziomach od -1 do +4 wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi do demontażu.
Okna w klatkach schodowych po demontażu należy przebudować zgodnie z projektem. Nie dotyczy gzymsu na +4 obłożonego dachówką ceramiczną, która jest do przełożenia.

POZIOM +1

Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 84 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu

POZIOMY BUDYNKU	
+16,25 = 82,95 m.n.p.m.	+5
+12,97 = 79,67 m.n.p.m.	+4
+9,69 = 76,39 m.n.p.m.	+3
+6,41 = 73,11 m.n.p.m.	+2
+3,13 = 69,83 m.n.p.m.	+1
±0,00 = 66,70 m.n.p.m.	±0
-2,65 = 64,05 m.n.p.m.	-1

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. JAN DRZEWIECKI	83/Pw/94	konstrukcja bo	
OPRACOWANIE: mgr inż. MARCIN CHLUDZIŃSKI			
SPRAWDZAJĄCY: dr inż. JERZY ZIELONACKI	2/85/PW	konstrukcja bo	

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	1:100	KK-02-003

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN WYBURZEŃ - POZIOM +1

DATA: 03-2015 REWIZJA: 01