



Pismo: ZP/ 13 /145/B/15

Poznań dnia: 14.01.2016r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **remont wraz z modernizacją domu studenckiego „Hanka” przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu – etap I,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 16. Proszę o informację ile należy wycenić sprzętu AGD, opisanego w przedmiarze w pozycji nr 2: "A2 płyta indukcyjna do zabudowy"? Ilość wskazana w przedmiarze to 1 szt., natomiast w ZAŁĄCZNIKU nr 4 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - POKOJE STUDENCKI podano ilość 31szt.

Odpowiedź 16. W przedmiarze nastąpił błąd pisarski, należy wycenić 31 szt. pozycji A2 - płyt indukcyjnych do zabudowy.

Pytanie 17. Proszę o wyjaśnienia dotyczące symbolu G1. G2 w zestawieniu nr 3 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - POMIESZCZENIE SOCJALNE I TOALETY - co kryje się pod tą symboliką?

Odpowiedź 17. Na rysunkach toalet ogólnodostępnych w legendzie znajduje się wyjaśnienie, z którego wynika, że G1 jest to grzejnik stalowy płytowy gładki, natomiast G2 grzejnik łazienkowy płytowy gładki. Zwracamy uwagę, że grzejnik łazienkowy zgodnie z erratą punkt 2.1 został zamieniony z płytowego na drabinkowy np. Purmo Santorini lub inny równoważny.

Pytanie 18. Proszę o wyjaśnienia ile należy przyjąć do wyceny telewizorów A14 jako wyposażenie jadalni - wg ZAŁĄCZNIKA NR 3 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - POM SOCJALNE I TOALETY mamy 0 sztuk a wg pozycji 4 w przedmiarze mamy wycenić 6 szt. Która wersja jest prawidłowa?

Odpowiedź 18. Zgodnie z ww. załącznikiem nr 3, telewizory A14 w jadalniach nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 19. Proszę o wyjaśnienia ile należy przyjąć do wyceny piekarników A6 jako wyposażenie jadalni - wg ZAŁĄCZNIKA NR 3 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - POM SOCJALNE I TOALETY mamy 18 sztuk a wg pozycji 4 w przedmiarze mamy wycenić 6 szt. Która wersja jest prawidłowa?

Odpowiedź 19. Zgodnie z ww. załącznikiem nr 3, należy wycenić 18 szt. piekarników A6 dla jadalni studenckich.

Pytanie 20. Proszę o wyjaśnienia ile należy przyjąć do wyceny szafek M9a7 jako wyposażenie jadalni - wg ZAŁĄCZNIKA NR 3 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - POM SOCJALNE I TOALETY mamy 7 sztuk a wg pozycji 4 w przedmiarze mamy wycenić 6 szt. Która wersja jest prawidłowa?

Odpowiedź 20. Zgodnie z ww. załącznikiem nr 3, należy wycenić 7 szt. szafek M9a7.

Pytanie 21. Proszę o wyjaśnienia ile należy przyciąć do wyceny szafka M9b1 jako wyposażenie jadalni - wg ZAŁĄCZNIKA NR 3 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - POM. SOCJALNE I TOALETY mamy 62 sztuk a wg pozycji 4 w przedmiarze mamy wycenić 60 szt. Która wersja jest prawidłowa?

Odpowiedź 21. Zgodnie z ww. załącznikiem nr 3, należy wycenić 62 szt. szaf M9b1.

Pytanie 22. Proszę o dokładne wskazanie co należy ująć w wycenie TECHNOLOGII BARU - gdyż brakuje w opisach informacji na temat oznaczeń „14x3”, „15x5”, „12x34”, „16x4”. Ponadto w przedmiarze piszecie Państwo że nie należy wyceniać elementu B3, a w ZAŁĄCZNIKU nr @ - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE takie elementy się znajdują. Proszę o jasne podanie elementów, które należy wycenić.

Odpowiedź 22. Nie należy brać pod uwagę zapisów „14x3”, „15x5”, „12x36”, „16x4” oraz B3 i wycenić elementy wyposażenia dla pomieszczenia 0.02.02 zgodnie z załącznikiem nr 2.

Pytanie 23. Proszę o potwierdzenie, że Wyposażenie z pozycji 8 przedmiaru jest dodatkowym wyposażeniem sanitarnym i nie powiela się z wyposażeniem sportowym w tym samych pomieszczeniach, które to opisano w ZAŁĄCZNIKU NR 3 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - POM. SOCJALNE I TOALETY. Jeśli nie, to proszę o podanie danych technicznych tych elementów wypisanych w pozycji 8 przedmiaru Wyposażenie.

Odpowiedź 23. Elementy wymienione w pozycji 8 przedmiaru są tożsame z elementami wypisanymi w załączniku nr 3. Opis elementów z pozycji 8 przedmiaru znajduje się w legendzie rysunków AA-16-008 i AA-16-009.

Pytanie 24. W przedmiarze WYPOSAŻENIE w pozycji 10 wpisaliście Państwo dostawę i montaż telewizorów w ilości 28sztuk. Proszę o podanie danych technicznych jakie mają to być telewizory. Proszę o informację czy te telewizory pokrywają się, z ilościami telewizorów wykazanych w ZAŁĄCZNIKACH 2,3,4,5, gdzie znajdują się zestawienia wyposażenia obiektu.

Odpowiedź 24. Pozycja 10 dotyczy zakupu, dostawy i montażu telewizorów w pokojach mieszkalnych na piętrze +4. Zestawienie wyposażenia dla pokoi mieszkalnych znajduje się w załączniku nr 4. Opis danych technicznych znajduje się na rysunku AA-15-018 oraz w opisie architektonicznym w punkcie 6.5.

Pytanie 25. Proszę o informacje czy elementy podane w pozycji 11 przedmiaru WYPOSAŻENIA mają zostać dodatkowo wycenione dla pomieszczenia 0.10.03 po za wykazem elementów znajdujących się w tym pomieszczeniu a wykazanych w ZAŁĄCZNIKU NR 2 - Zestawienie wyposażenia - Pomieszczenia Ogólnodostępne. Czy też w pozycji 11 mają być wycenione tylko i wyłącznie elementy wskazane w rzeczowej pozycji przedmiaru?

Odpowiedź 25. W pozycji 11 przedmiaru omyłkowo wpisano wyposażenie dla pomieszczenia 0.10.13 i 0.01.05 z rysunku AA-18-013, które nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Należy wycenić elementy wyposażenia pomieszczenia 0.10.03 z rysunku AA-18-014:

- krzesło K4 – 2 szt.
- kontener pod biurkowy W7 – 2 szt.
- blat roboczy M13.4 – 1 komplet
- lada recepcyjna M4.2 – 1 komplet
- listwa naścienna z haczykami W14 - 1 szt.
- okno recepcyjne - 1 komplet

Pytanie 26. Proszę o wskazanie symboli, pod jakimi kryją się meble ruchome dla pomieszczenia nr 0.12.01, które należy wycenić zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2 w pozycji 15 przedmiaru Wyposażenie. Proszę o potwierdzenie, że dla pomieszczeni nr 0.12 01 po za ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 nie ma innego wyposażenia, które należałoby wycenić.

Odpowiedź 26. Dla pomieszczenia 0.12.01 należy wycenić elementy K5, T1 oraz M6.

Pytanie 27. Prosimy o udostępnienie decyzji administracyjnej: pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji oraz o potwierdzenie, że ewentualne opłaty wynikające z w/w decyzji będą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 27. Zamawiający uzyskał pozwolenie na usunięcie drzew. Opłaty związane z wycinką, są odroczone pod warunkiem wykonania nowych nasadzeń kompensacyjnych w terminie określonym w decyzji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń kompensacyjnych na zasadach podanych w treści decyzji pod groźbą konieczności poniesienia naliczonej opłaty z tytułu usunięcia drzew.

Pytanie 27'. Czy Zamawiający przewiduje dostarczenie rewizji projektu wykonawczego, uwzględniające zmiany przedstawione w erracie?

Odpowiedź 27'. Zamawiający nie przewiduje dostarczenia rewizji projektu wykonawczego. Koordynacja i wprowadzenie zmian wynikających z Erraty leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 28. W erracie pkt. 1.3 błędnie zaklasyfikowano pom. 0.01.04 jako płytki gresowe 60x60 w projekcie w pom. 0.01.04 jest posadzka kamienna typ D. Prosimy o korektę opisu.

Odpowiedź 28. W pom. 0.01.04 zaprojektowano posadzkę kamienną typ D. Proszę pominąć przytoczony zapis o płytkach gresowych w pom. nr 0.01.04. Zgodnie z punktem 1.3 erraty wszystkie posadzki kamienne na parterze oznaczone symbolem „D” mają zostać zamienione na posadzkę dekoracyjną epoksydową tzw. „kamienny dywan”. Również te posadzki, które znajdują się w pomieszczeniu nr 0.01.04.

Pytanie 29. W erracie pkt. 1.3 błędnie zaklasyfikowano pom. 0.04.01 jako płytki gresowe A4 w projekcie w pom. 0.04.01 jest posadzka typ D, w punkcie poniżej jest posadzka w pomieszczeniu 0.04.01 opisana jako typ B. Prosimy o korektę opisu.

Odpowiedź 29. W projekcie (rys. AA-09-002) w pomieszczeniu 0.04.01 jest częściowo pokazana posadzka typu B – gres techniczny, a częściowo posadzka typu A4 – gres wielkoformatowy. Zgodnie z punktem 1.3 erraty obydwa rodzaje posadzek w w/w pomieszczeniu mają zostać zamienione na posadzkę dekoracyjną epoksydową tzw. „kamienny dywan”.

Pytanie 30. Prosimy o potwierdzenie, że cokoł przy posadzce A1 zgodnie z erratą pkt. 1.6 ma mieć wysokość 10 cm.

Odpowiedź 30. Zgodnie z punktem 1.6 erraty, we wszystkich pomieszczeniach gdzie zmieniono posadzkę gresową lub kamienną na posadzki epoksydowe bezspoinowe należy zmienić również cokoły ścienne, wysokość cokołów po zmianie wynosi 10cm.

Pytanie 31. W erracie w pkt. 1.3 opisano wykonania żywicy zamiast posadzki A1 na korytarzach. W projekcie posadzka A1 znajduje się na zarówno na korytarzach jak i na klatkach schodowych. Prosimy o informację czy zamiany rodzaju posadzki należy wykonać zarówno w pomieszczeniach opisanych „korytarz” oraz na „klatka schodowa” czy tylko wyłącznie w pomieszczeniach opisanych „korytarz”

Odpowiedź 31. Zmiany rodzaju posadzek należy uwzględnić dla posadzki A1 zarówno w „korytarzach” jak i „klatkach schodowych”, przy czym należy uwzględnić pozostałe zapisy z punktu 1.3 erraty.

Pytanie 32. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z erratą pkt. 1.12 lustra po zmianie nie mają posiadać powłoki zapobiegającej zaparowaniu.

Odpowiedź 32. Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 33. W erracie pkt.4 opisano lokalną naprawę folii dachowej w przypadku dziur i przedarć. W opisie technicznym jest mowa o przełożeniu dachówki i uzupełnieniu folii dachowej na połaciach gdzie dachówka ułożona jest bezpośrednio na łątach bez folii dachowej. Czy do wyceny należy przyjąć przełożenie dachówki i uzupełnienie folii na ok. 60% powierzchni dachu?

Odpowiedź 33. Należy przyjąć przełożenie dachówki i uzupełnienie folii na 60% powierzchni dachu.

Pytanie 34. Czy w związku ze zmianą rodzaju grzejników wynikającą z „Erraty do projektu wykonawczego rewizja 3” w cenie grzejnika łazienkowego należy uwzględnić koszt zakupu i montażu zaworu termostatycznego, zaworu powrotnego i głowicy termostatycznej?

Odpowiedź 34. Tak, dostarczone grzejniki powinny być wyposażone we wszystkie elementy umożliwiające ich poprawną eksploatację zgodnie z projektem instalacji.

Pytanie 35. Czy Inwestor potwierdza, że jako zmiennik wynikający z „Erraty do projektu wykonawczego rewizja 3” należy przyjąć do wyceny odwodnienie w prysznicach ACO Shower Drain? Ten rodzaj odwodnienia występuje w maksymalnej długości 120 cm, zatem nie spełnia wymaganych warunków tj. możliwości wykonania niestandardowej długości

dopasowanej do wymiarów pomieszczenia" oraz „Długość kanału w zależności od lokalizacji od 900 do 2250 mm”.

Odpowiedź 35. Odwodnienia liniowe należy wykonać zgodnie z zapisami Erraty oraz z projektem. Poza standardowymi wymiarami, wymieniona firma oferuje również możliwość wykonania niestandardowej długości odpływów.

Pytanie 36. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenia dodatkowe dla wariantowej aranżacji stołówki i Sali absydowej nie należy wyceniać etapie I?

Odpowiedź 36. Nie należy wyceniać wyposażenia dodatkowego dla wariantowej aranżacji stołówki i Sali absydowej.

Pytanie 37. Prosimy o informację czy koszty związane z wycinką drzew i krzewów leżą po stronie Zamawiającego czy Generalnego Wykonawcy? Czy Zamawiając posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź 37. Patrz odpowiedź nr 27.

Pytanie 38. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie pokrywał koszty mediów (woda, ścieki, ciepłota, energia elektryczna) koniecznych i zużytych dla potrzeb przychodni lekarskiej Szpitalika.

Odpowiedź 38. Ww. koszty zgodnie z zapisami § 5 ust. 13, 14, 15 załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Pytanie 39. Prosimy o informację, czy wyposażenie pomieszczenia: -1.01.03 Magazynu Sali sportowej jest w zakresie I etapu.

Odpowiedź 39. Nie, ww. wyposażenie nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 40. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych prace te wykona Zamawiający we własnym zakresie.

Odpowiedź 40. WW. prace w zakresie Zamawiającego.

Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać maszyny – myjąco zmiatającej?

Odpowiedź 41. Nie należy wyceniać maszyny myjąco-zmiatającej zgodnie z punktem 1.8 erraty.

Pytanie 42. Prosimy o informację czy poniższe wyposażenie meblowe wchodzi w zakres wyceny, jeśli tak to w jakiej ilości:

- R1, R2, R3, R4, R5, R5 SzW, StW, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9?

Odpowiedź 42. Spis wyposażenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 2,3,4,5 udostępnionych z dokumentacją przetargową. Elementy wyposażenia wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia zakreślono na żółto.

Pytanie 43. W opisie technicznym zawarty jest taki sam opis dla zabudowy M7.6 i N7.6, natomiast w zestawieniach wyposażenia tj. załączniku nr 2 widnieje jedynie zabudowa N7.6 w ilości 8szt. natomiast M7.6 nie występuje.

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać zabudowy o symbolu M7.6.

Odpowiedź 43. W projekcie nie występują elementy M.7.6, zapis jest zbędny. Natomiast elementy oznaczone N7.6 występują w projekcie i należy je wycenić.

Pytanie 44. W pomieszczeniu Kafeterii (0.02.02) w legendzie oznaczeń pod nr 18 opisane są panele akustyczne. Czy należy je uwzględnić w I etapie?

Odpowiedź 44. Dla pomieszczenia 0.02.02 należy wycenić panele akustyczne.

Pytanie 45. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić odboje drzwiowe w ilości 295 szt.

Odpowiedź 45. Należy wycenić odboje drzwiowe, ilość wg. zestawienia stolarki.

Pytanie 46. Prosimy o wyjaśnienie, czy w I etapie należy uwzględnić podnośnik nożycowy pomiędzy piwnicą (-2,48) a magazynem dostaw (+/- 0,00).

Odpowiedź 46. Zgodnie z punktem 8.2 erraty, podnośnik nożycowy towarowy do przemieszczania towarów pomiędzy piwnicą a magazynem dostaw, wraz z obudową wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 47. Prosimy o wyjaśnienie, czy w I etapie należy uwzględnić w ofercie obudowę podnośnika nożycowego – zgodnie z rys. AA-14-005?

Odpowiedź 47. Patrz odpowiedź nr 46.

Pytanie 48. Prosimy o odpowiedź, czy istniejąca konstrukcja dachu wymaga wzmocnienia? Jeśli tak to prosimy o przesłanie projektu wzmocnienia konstrukcji pozwalającego na dokonanie wyceny.

Odpowiedź 48. Zgodnie z punktem 4.1 erraty, należy przyjąć, że około 10% krokwi, słupów i płatwi będzie wymagać lokalnych wzmocnień lub napraw.

Pytanie 49. Prosimy o informację, jakie wykończenie schodów należy uwzględnić w ofercie, w sytuacji gdy istniejąca powierzchnia schodów z lastriko nie będzie nadawała się do odrestaurowania ze względu na duży stopień zużycia.

Odpowiedź 49. Zgodnie z punktem 1.5 erraty jedynie w klatce KS1 pomiędzy parterem a 4 piętrem biegi i spoczniki muszą mieć wymienioną nawierzchnię. Wymiana nawierzchni oznacza skucie istniejącej warstwy, położenie nowej warstwy lastriko i szlifowanie.

Pytanie 50. W miejscach wymiany stropów na nowe pozostawiamy ściany zewnętrzne o długości wyboczeniowej 2-óch kondygnacji. W projekcie nie wspomniano o zabezpieczeniu ścian przed wyboczeniem. Czy sprawdzono nośność ścian, czy oferent powinien przewidzieć ich zabezpieczenie? Jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź 50. Zgodnie z punktem 4.2 erraty, w miejscach wymiany stropów na nowe, w trakcie trwania prac ściany zewnętrzne byłyby nie powiązane z budynkiem na długości wyboczeniowej 2-óch kondygnacji. Należy w związku z tym przewidzieć tymczasowe zabezpieczenie ścian lub wymiany stropów wykonywać odcinkami.

Pytanie 51. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi dwuskrzydłowe:

DD25 – nr drzwi 65,

DD227 – nr drzwi 131, 132, 133, 134

DD29 – nr drzwi 99

DD33 – nr drzwi 103

DD28 – nr drzwi 61, 62, 69

DD28F1 – nr drzwi 70

DD30P – nr drzwi 98, 104

należy wyposażyć w klamki chowane FSB po dwie sztuki na 1 szt. drzwi (1 klamka/1skrzydło).

Łączna ilość drzwi – 13 szt, ilość klamek wynosi 26 szt.

Odpowiedź 51. W drzwiach dwuskrzydłowych skrzydło bierne jest pozbawione klamek (blokowane w futrynie), skrzydło czynne wyposażone jest w dwie klamki po obu stronach (wewnętrznej i zewnętrznej). Ilość klamek powinna być zgodna z zestawieniem stolarki rys. AA-10-04-rew02.

Pytanie 52. W przedmiarze budowlanym przyjęto zaniżone ilości niektórych zakresów robót. Poniżej załączamy tabelę ze skorygowanymi ilościami, wyliczonymi w oparciu o dokumentację przetargową. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić n/w skorygowane ilości.

				Ilość wg przedmiaru Zamawiającego	Skorygowana ilość
18 d.1.2	KNR K-02 0103-09 Sw8	Ściany z bloków SILKA E12 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej	m2	5,95	10,41
19 d.1.2	KNR K-02 0105-05 Sw3	Ścianki działowe z bloków SILKA M15 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej	m2	42,27	53,24
21 d.1.2	KNR K-02 0103-09 Sw7	Ściany z bloków SILKA E25 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej	m2	58,32	108,35
299 d.2.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	1891,8	2 566,22


305 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	1290,91	1 490,91
306 d.2.1	KNR 4-04 1101-02	Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	1290,91	1 490,91
307 d.2.1	KNR 4-04 1101-05	Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 14	m3	1290,91	1 490,91
308 d.2.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m3	1290,91	1 490,91
321d.2.2	KNR K-02 0105-05 Sw2	Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej	m2	384,15	465,44
327 d.2.2	KNR 3 0302-01 Sw5	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	116,32	176,32
441 d.2.5.5	KNR-W 2-02 0608-05	Izolacja termiczna gr 10 cm - EPS 200 - errata	m2	12,63	539,79
881 d.3.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach oraz demontaż pozostałych okładzin ściennych - przyjęto 100% powierzchni ścian	m2	2092,68	2 726,80
916 d.3.3	KNR K-02 0105-01 Sw1	Ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 80 mm.- Sw01	m2	391,43	434,19
919 d.3.3	KNR K-02 0105-01 Sw4	Ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 180 mm.-Sw04	m2	77,69	90,92
1038 d.4.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach oraz demontaż pozostałych okładzin ściennych - przyjęto 30% powierzchni ścian	m2	1773,06	2 387,82
1040 d.4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	382,28	396,57
1041 d.4.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	382,28	396,57
1042 d.4.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m3	382,28	396,57
1043 d.4.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m3	382,28	396,57
1070 d.4.3	KNR K-02 0105-01 Sw11	Ścianki działowe z bloczków SILKA gr. 8cm o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej - Sw01	m2	499,95	542,44
1081 d.4.3	KNR 0-14 2010-04 Sw16	SW 16 Ścianki grubości 16 cm, na podwójnym systemie pofili 50 rozstawionych o 10 mm i połączonych przewiązkami z płyty GK. Obustronne dwuwarstwowe pokrycie 2x12,5 mm, wypełnienie wełną 2 x 50 mm	m2	168,7	187,7

1163 d.5.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach oraz demontaż pozostałych okładzin ściennych -	m2	1745,72	2 360,48
1165d.5.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	390,46	404,75
1166d.5.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	390,46	404,75
1167 d.5.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m3	390,46	404,75
1668 d.5.1	Kalkulacja indywidualna	Oплата za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m3	390,46	404,75
1173 d.5.2	KNR K-02 0105-01	Ścianki działowe z bloczków SILKA gr. 8cm o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej - Sw01	m2	499,1	534,1
1178 d.5.2	KNR 0-14 2010-10	SW 11 • Ścianki działowe instalacyjne grubości 7,5cm, na systemie profili „50” z podwójnym pokryciem płytami GKBI 12,5mm	m2	29,52	57,11
1186 d.5.2	KNR 0-14 2010-10 Sw21	SW 21 Obudowa ogniowa szachtów REI 120 na profilu 50, płytowanie jednostronne trójwarstwowe GKF 3x15 mm, wełna 50 mm, gęstość 45kg/m2	m2	7,08	18,18
1266 d.6.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach oraz demontaż pozostałych okładzin ściennych -	m2	1859,46	2 472,66
1267 d.6.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m3	388,99	403,25
1268 d.6.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	388,99	403,25
1269 d.6.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m3	388,99	403,25
1270 d.6.1	Kalkulacja indywidualna	Oплата za składowanie i utylizację materiału z rozbiórki	m3	388,99	403,25
1276d.6.2	KNR K-02 0105-05	Ścianki działowe z bloczków SILKA gr. 12cm o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej - Sw02	m2	89,86	101,96
1277 d.6.2	KNR K-02 0103-01	Ściany na zaprawie z bloczków SILKA gr. 15cm o wysokości do 4,5m - Sw03	m2	126,53	141,14
1281 d.6.2	KNR 0-14 2010-10	SW 11 • Ścianki działowe instalacyjne grubości 7,5cm, na systemie profili „50” z podwójnym pokryciem płytami GKBI 12,5mm	m2	20,44	23,44
1286 d.6.2	KNR 0-14 2010-10	SW 17 Obudowa szachtów na profilu 50 mm płytowanie jednostronne trójwarstwowe z płyt GKF 3x12,5 mm	m2	15,68	16,66
1288 d.6.2	KNR 0-14 2010-10 Sw21	SW 21 Obudowa ogniowa szachtów REI 120 na profilu 50, płytowanie jednostronne trójwarstwowe GKF 3x15 mm, wełna 50 mm, gęstość 45kg/m2	m2	26,36	29,36
1364 d.7.2	KNR 0-14 2010-04	Obudowa nadszycia windy	m2	64,35	81,05
1418 d.8.1	KNR 2-02 0239-04	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa podszycia) o gr.20 cm C30/37 W8 XC4 XF1	m3	4,9	24,7

1419 d.8.1	KNR 2-02 0239-04	Attyka żelberowa fosy beton C30/37 XC3 XF4 gr 25 cm	m3	6,4	25,76
9		STOLARKA DRZWIOWA			
		Drzwi drewniane DD2 27 dB elektroczyszcz+samozam - 90 x 230 cm	szt.	1,00	2
10		STOLARKA OKIENNA			
1902 d.10.11	KNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników wewnętrznych	m	698,00	760
2009 d.11.11	KNR-W 2-02 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt EPS wodoodporny gr. 20cm pionowe na lepiku - errata	m2	56,455	72,85
2010 d.11.11	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach Krotkość = 2	m2	56,455	72,85
2011 d.11.11	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2	56,455	72,85

Odpowiedź 52. Zamawiający sprawdził ponownie przedmiar i potwierdza, że jedynie pozycje nr 1902 oraz 441 były zaniżone i należy je skorygować do wartości sugerowanej przez Wykonawcę.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.


PROREKTOR
prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk



