

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/002/2016

KRAKÓW dnia: 2016-02-18

Ldz. KA-2/381/155/2016

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-02-17 do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wymianę instalacji elektrycznej - budynek 10-25 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, Kraków

Treść wspomnianych wniosków jest następująca :

1. W odpowiedzi na pytanie nr 11 w sprawie treści SIWZ z dnia 11.02.2016r. Zamawiający usunął z przedmiaru robót przewód telekomunikacyjny TKSYP 4x0,5 nie uzupełniając przedmiaru o żaden przewód zamienny. W ramach przetargu do zamontowania są gniazda oznaczone według projektu jako telefoniczne i komputerowe. Rozumiemy, że intencją Zamawiającego przy modyfikacji przedmiaru było okablowanie gniazd telefonicznych, w taki sam sposób jak komputerowych, tzn. przewodem FTP 1.2 kat.7 4-par zamiast TKSYP 4x0,5. Jeśli tak, prosimy o modyfikację ilości przewodu FTP 1.2 kat.7 4-par o ilość usuniętego przewodu TKSYP 4x0,5. Prosimy również o korektę pozycji dotyczących brzdowania i układania tego przewodu. Aktualnie znajdująca się w przedmiarze ilość jest według naszej wiedzy niewystarczająca do okablowania wszystkich wykonywanych gniazd logicznych.
2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiaru - tabela "Zestawienie materiałów" :
 1. Pozycja 54 "Rura elektroinstalacyjna PVC gładka" w ilości 2121,6m.
 - Jaką inwestor założył średnicę rury ? Jaki przekrój ? Określenie "rura" jest nieprecyzyjne.
 - Czy na pewno ma to być rura gładka ? Skoro mamy instalację wkuwaną to stosuje się rury karbowane (peszle) a nie rury gładkie.
 2. Pozycja 74 "Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47"
 - Tutaj nawiązanie do poprzedniego punktu - jeżeli wkuwane to peszle a jeżeli peszle to nie ma złązek ZCL.
 3. Pozycja 69, 70, 71 "Zestaw gniazd wtyczkowych ZG1 / ZG1.k / ZG2 kompletnych z wkładkami wymiennymi"
 - Czego konkretnie dotyczą te pozycje ? W zestawieniu materiałów mamy na oddzielnych pozycjach: puszki + ramki + adaptory + gniazda DATA + gniazda

elektryczne więc wychodzi na to że zestawy gniazd zostały rozpisane jako oddzielne pozycje. Domyślamy się po ilościach materiału że mogą to być wkładki ACO Plus wyszczególnione na pozycjach 64 oraz 65. Jeżeli dobrze rozumujemy pozycje 64 oraz 65 dotyczą wyposażenia paneli krosowych ACO Ultra natomiast pozycje 69, 70, 71 dotyczą drugiego kompletu gniazd ACO Plus do zamontowania w zestawach ZG1 / ZG1,k oraz ZG2 ?

3. Ze względu na duże rozbieżności pomiędzy zestawieniem materiałów w przedmiarze a ilością punktów elektrycznych, logicznych i oświetleniowych oznaczonych na schematach PW_06_PK_WA_INSTALACJE_3 ORAZ PW_06_PK_WA_INSTALACJE_4 prosimy o zaznaczenie na schematach których konkretnie punktów dotyczy bieżące zlecenie. Zakładamy że rozbieżności wynikają z tego, że część ukazanych na schematach punktów została wykonana na poprzednich etapach inwestycji ale nigdzie nie jest to jednoznacznie zapisane.
4. Dotyczy opisu: "Struktura instalacji będzie następująca: istniejąca szafka przyłącza teletechnicznego w pom. szatni pozostaje bez zmian, zostanie od niej poprowadzone okablowanie światłowodowe do pom. serwerowni do projektowanej szafy GPD; następnie od szafy GPD zostanie poprowadzone okablowanie światłowodowe do projektowanych i istniejących lokalnych punktów dystrybucyjnych LPD"
Czy wskazana w przedmiarze w pozycji 14.8 ilość kabla światłowodowego "Kabel OM4 Multimod 50/125 8 włókien +złącze LC - Kalkulacja indywidualna" jest wystarczająca ?
Czy 10 metrów tak jak jest to wskazane jest wystarczająca do wykonania wymaganych połączeń pomiędzy szafami dystrybucyjnymi ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

Ad. 1) Zamawiający nie będzie modyfikował ilości przewodu FTP 1.2 kat.7 4-par. Do wyceny należy przyjąć ilości wg przedmiaru .

W pozycji 9.9 i poz. 13.8 – Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle jest zastosowany wsp. krotności 5 zwiększający ilości metrów bruzdowania dla okablowania wszystkich gniazd logicznych.

Ad. 2.1) i 2.2) Do wyceny należy przyjąć materiały zgodnie z doświadczeniem i sztuką budowlaną.

Ad. 2.3) Pozycje 69,70,71 zestawienia materiałów dotyczą dostawy kompletnych zestawów typ ZG1, ZG1,k, ZG2.

Pozycja 64,65 dotyczy rozbudowy szafek LPD parter – I Piętro.

Ad. 3) Bieżące zlecenie zostało omówione podczas wizji lokalnej w dniu 4.02.2016 i obejmuje:

1. Parter z wyłączeniem portierni.
2. I piętro – lewa strona.

Ad. 4) Należy wycenić ilość metrów kabla OM4 Multimod zgodnie z przedmiarem.

Dyrektor Techniczny
Politechniki Krakowskiej
mgr inż. Mariusz Szczęsny