

PRZEDMIAR OFERTOWY

Budowa: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 Obiekt: Blok "E"
 Rodzaj robót: Usunięcie wad i usterek w II roku użytkowania
 Lokalizacja: ul. Nowy Świat 28-30
 62-800 Kalisz

PRZEDMIAR

Strona 1

19-02-2016

SYKAL-002439

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Ślusarka i stolarka okienna i drzwiowa		
1	1	WKNR W401-11-12-01-00	Wymiana pękniętej szyby w oknie środkowym w pom. E125	m ²	2,310
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	E125	1,10*2,10		2,310
1	2	WKNR W401-11-12-01-00	Wymiana szyb EI60 w oknach pom. E202,E238 i E336 (występują w nich drobne pęcherze)	m ²	12,915
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	E202	2,05*2,10		4,305
	2	E238	2,05*2,10		4,305
	3	E336	2,05*2,10		4,305
1	3	MAT 0000002	Wymiana skrzydeł drzwiowych w ściankach ppoż. A2 piłowanych i podcinanych przy próbach regulacji	m ²	9,720
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,80*2,70*2		9,720
1	4	MAT 0000003	Zlikwidowanie nieszczelności w drzwiach fasad S1, S2, S8 i S9 poprzez wbudowanie brakujących progów, szczotek, uszczelnienie połączeń ościeżnic z fasadą	metr	83,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Progi	2,05*10		20,500
	2	Szczotki w skrzydłach drzwiowych	2,05*10		20,500
	3	Uszczelnienia ościeżnic	2,10*10*2		42,000
1	5	MAT 0000004	Montaż tulejek w posadzce do mocowania nieaktywnych skrzydeł drzwiowych w korytarzach	szt	12,000
1	6	000-00-00-00-01	Regulacja wszystkich skrzydeł okiennych	szt	226,000
1	7	000-00-00-00-02	Regulacja drzwi drewnianych (przyjęto 50% zamontowanych drzwi)	szt	60,000
1	8	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych (przyjęto 50% drzwi, których nie można wyregulować wskutek wadliwie osadzonej ościeżnicy)	szt	60,000
1	9	MAT 0000005	Dostawa i montaż (wymiana) drzwi wewnętrznych drewnianych wraz z ościeżnicami (przyjęto 50% wadliwie zamontowanych drzwi)	m ²	162,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,00*2,70*60		162,000
1	10	000-00-00-00-03	Zamocowanie luźnych profili przy uszczelkach w drzwiach wejściowych zewnętrznych w lewym korytarzu od str. wsch.	kmpł	1,000
1	11	000-00-00-00-04	Wymiana pękniętych rolet okiennych materiałowych w pom. E112*2,E133,E105,E339	m ²	32,025
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,05*2,10*5		32,025
2			Roboty rozbiórkowe i naprawcze posadzek		
2	8	KNR 401-08-18-04-00	Naprawa pękniętych listew przyściennych w pom. z wykładziną kauczkową polegająca na odcięciu wylogów na ścianę i zamontowaniu w tym miejscu gotowych listew przypodłgowych z PVC o wysokości ok. 10 cm (odpowiadającej wysokości wylogów)- analogia wsp. R=2,0	szt	237,360
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	E130,E133,E109,E107,E106,E104,E227,E247,E343,E344,E347	9*19,50+(6,61+6,96)*2+(10,40+6,96)*2		237,360

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	9	KNR 401-08-17-01-00	Wymiana uszkodzonej posadzki z wykładziny kauczukowej gr. 2 mm w pom. E236	m ²	8,000
2	10	KNR 401-08-18-02-00	Naprawa posadzki kauczukowej poprzez zerwanie spawów i ponowne spawanie arkuszy wsp. R=2,0 (pom. E132,E134,E112,E106,E104,E120,E341)	m ²	232,360
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 21,29*3+18,06+60,03+21,12+69,28		232,360
3	Roboty naprawcze ścian				
3	1	KNR 202-06-17-12-01	Zlikwidowanie pęknięć w pomieszczeniach E125,E126,E127,E128,E129,E130,E135,E119,E107,E104,E210,E212,E214,E216,E218,E220,E222,E224,E227,E235,E236,E247,E345,E347,E327,E325,E322,E320,E318,E316,E314,E312,E310,E304,E302,na blendzie sufitu przed wejściem do atrium nr1, przed wejściem do E133 i E135, naprzeciw E107,w nadprożach przy fasadach, przy wejściu do E246	metr	160,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,00*44+1,00*16+3,00*4		160,000
3	2	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni ścian z pęknięciami do malowania farbami	m ²	1006,360
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 6,96*3,00*44+6,91*0,50*8+15,00*4		1006,360
3	3	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi ścian z naprawionymi pęknięciami	m ²	1006,360
3	4	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ścianach obustronnie szer do 25 cm po wykutych ościeżnicach drzwiowych	metr	768,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,70*2+1,00)*60*2		768,000
3	5	KNR 202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych na wykonanych tynkach przy ościeżach	m ²	192,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 768,00*0,25		192,000
3	6	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	192,000
3	7	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie ścian w korytarzu 2-krotnie farbą w kolorze jak istniejące	m ²	405,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4,50*3,00*30		405,000
3	8	KNR N002-19-01-01-00	Wykonanie tynku cienkowarstwowego wraz z malowaniem spodu stropu pochylego sali kameralnej	m ²	79,500
4	Roboty naprawcze inne				
4	1	000-00-00-00-05	Mocowanie gniazda komputerowego w pom.E133, mocowanie drewnianych paneli ściennych w pom. E134, opisanie włączników światel i wentylacji w pom. E119,mocowanie wiszących kabli elektrycznych w pom. E111, mocowanie rozety pod umywalką w pom. E110, regulacja drzwi od od rozdzielnic głównej,regulacja drzwi od hydrantu na kondygnacji I i II,regulacja sufitu podwieszonego w korytarzu kondygnacja I i II, regulacja drzwi wejściowych do sali kameralnej, zlikwidowanie rdzy na krawędziach stopnic schodów w wyjściowych na dach,likwidacja zagłębienia na górnej powierzchni kanału wentylacyjnego przy żaluzji wentylatorowni, uzupełnienie ARMAFLEXEM na rurach w pom. E117 i E117a,wymiana podwójnej ramki elektr. w pom. E112 i E229, zlikwidowanie rysy na prawym oknie w pom. E239,uzupełnienie rurek na przewodach elektrycznych w pom. E119 i E116, wymiana pękniętej płytki pod drzwiami ppoż. w korytarzu kondygnacja II,wymiana płyty sufitu podwieszonego w pom. E247	jednos	23,000
4	2	KNR 202-06-17-12-01	Uzupełnienie wypłukanych spoin w WC męskim w posadzce przy oknie i pod umywalkami I kondygnacja i w cokoliku na łączniku kondygnacja III	metr	20,000
5	Roboty instalacyjne				
5	1	MAT 0000011	Gwarancyjne przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych	jednos	1,000