

zestawienie zbiorcze częściowego utrzymania dróg leśnych i szlaków operacyjnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2016 (NA.270.1.2.2016)

lp	leśnictwo	oddział	dlugości odcinków na których należy dokonać częstkowej naprawy dróg i szlaków operacyjnych, polegająca na korytowaniu, wbudowaniu dostarczonych materiałów wymienionych w zestawieniu , wyprofilowaniu, zagęszczeniu, oraz na żądanie Zamawiającego. zamknięcie nawierzchni 5 cm warstwą z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu0-31,5 mm, nadanie spadku jednostronnego lub dostosowanie do istniejącej niwelety drogi lub szlaku (podanego przez Zamawiającego w zleceniu) na najbardziej zniszczonych fragmentach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ułożenie płyt drogowych na 10 cm. podsypce piaskowej.	dostarczenie destruktu betonowego w ilość	dostarczenie destruktu ceglanego w ilość	dostarczenie kruszywa kamiennego 0/31,5	dostarczenie kruszywa kamiennego 0/63	dostarczenie płyt drogowych	wymiana przepustów drogowych śr 800mm dł. 6mb. z wykonaniem przyczółków kamiennych	wymiana przepustów drogowych śr 600mm dł. 6mb. z wykonaniem przyczółków kamiennych	wymiana przepustów drogowych śr 400mm dł. 6mb. z wykonaniem przyczółków kamiennych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wełtyń	56 m	200		130						
		85 k	100		90						
		59 f	80		75						
		54 d	30		25						
2	Baniewice	441 h,g,b	450	250							
		328 g,j,a	200		50						
		336 a	300	250							
		347 f	200		250						
		349 f	100		75						
3	Osetno	97	20	25							
		150 a	200	100							
					200						
		190	400	125							
		39,43,38,37	100	75							
4	Śmierdnica					90					
		172,154,153	200	50							
		106,107	200	75							
		91,93,	400	75							
		107	100	50							
		141	100	25							
5	Kłęskowo	172,154,153,106,107,91,93,1				120					
		243	80	120							
		166	150	200							
		149	80	150							
		246	560			50					
		240	80		200						
		243,166,149,246	80		380						
		131,24					5		1		
		131								1	
		240									1
242									1		
6	Glinna	57,59	1200	500							
				500		175					
7	Binowo	264 a,b,	250	150							
		306 a,b 305 c	300	100							
					50						
8	Podjuchy	309 f	150	125							
		433	180	125							
		309f,433			50						
	planowane		6080	2570	1075	1065	50	5	1	1	1