

Przedmiar

Malowanie korytarza i holu- poradnie przy kaplicy

Data: 2016-02-24

Budowa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu


Obiekt: Pawilon Główny

Zamawiający: ZOZ Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4

Jednostka opracowująca kosztorys: Agnieszka Oniszczyk

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk
VAT

65.00% (R+S)
8.00% (R+S+Kp)
23,00%


Z-ca DYREKTORA
s. Administracyjno-Exploatacyjnych
ZOZ w Oświęcimiu
mgr inż. Agnieszka Oniszczyk

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Malowanie				
1.1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku				
sufit	$2,2*18+5,20*8+2,5*6+5,8*(5,2+2,5+1,8+2,5) =$	165,8		
ściana nad lamperia	$1,4*(20+2,2+18+2,67+8) +1,4*0,8*4+1,4*(0,7+0,6+0,3+0,65+0,3+0,65+0,6) =$	81,018		
ściana	$3*(3,11+2,5+6+12,5+5,8+5,2+1,8+2,5+5,2+5,30+3,5+0,56) =$	161,91		
-drzwi	$-0,4*(2+0,8*3+2+6) =$	-4,96		
	$-2*(0,7+1,47+0,8+1,1*2+1,8) =$	-13,94		
lamperia	$0,4*3*(7,5+1,8+11,8) =$	25,32		
	$72,752 =$	72,752		
		487,9		
1.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	$165,80 =$	165,8		
		165,8		
1.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	$415,148-165,8 =$	249,348		
	$72,752 =$	72,752		
		322,1		
1.4 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		~322,100		m2
		72,752		m2
1.5 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - narozniki naklejane z tworzywa sztucznego, odporne na uderzenia nr acrovym formy CS Polska pionowe do wys. 1,5m	$19 =$	19,0		
		19,0		
1.6 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - płyta gr 2 mm wys. 130cm naklejane, odporne na uderzenia, z acrovym firmy CS Polska lub równoważny	$18-0,8*3+2,2+20-0,8*6+2,6+2,35+0,4+0,55+4*0,4+0,28*4+0,64*2+0,6*2+0,7*2+3,15+6+5 =$	59,65		
		59,65		
1.7 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2	$1,2*2,5*3 =$	9,0		
		9,0		
1.8 Malowanie farbą olejną balustrady z rur stalowych	$1,1*4 =$	4,4		
		4,4		
		~4,400		m2