

Przedmiar

Malowanie pomieszczeń wc

Data: 2016-01-04

Budowa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Obiekt: Budynek administracji

Zamawiający: ZOZ Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4

Jednostka opracowująca kosztorys: Agnieszka Oniszczyk

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk
VAT

65.00% (R+S)
8.00% (R+S+Kp)
23,00%

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
ZOZ w Oświęcimiu
mgr inż. Agnieszka Oniszczyk

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Malowanie klatki, części holu i wejścia do budynku			
1.1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku $(1,94*2,53+2,38*1,93+1,28*1,8+1,7*2,5+1,22*1,8)*3 = 54,7548$ $3*(0,9*(1,94*2+2,53*2+2,38*2+1,93*2+1,25*2+1,8*2+1,7*2+2,5*2+1,22*2+1,8*2)) = 102,87$ 157,6248	~157,625		m2
1.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 18,25 = 18,25 18,25	~18,250		m2
1.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 34,29*3 = 102,87 102,87	~102,87		m2
1.4 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2 0,9*2*2,5*5*3 = 67,5 67,5	~67,500		m2
1.5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne 1,4*3 = 4,2 4,2	~4,200		m
1.6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne 24 = 24,0 24,0	~24		m