


Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Oddział Ginekologii - malowanie sufitu
Adres obiektu budowlanego: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
DZIAŁ INFRASTRUKTURY
Starszy Inspektor

inż. Damian Belch

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - przed wejściem bocznym			
1.1	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5'm2 4,0*3,33 = 13,320000 Ogółem: 13,320	m2	13,320	
1.2	Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 4,0*3,33 = 13,320000 Ogółem: 13,320	m2	13,320	
1.3	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 4,0*3,33 = 13,320000 Ogółem: 13,320	m2	13,320	2
1.4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 4,0*3,33 = 13,320000 Ogółem: 13,320	m2	13,320	
1.5	Zabezpieczenie podłóg folią 4,0*3,33 = 13,320000 Ogółem: 13,320	m2	13,320	
1.6	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe 4,0*3,33 = 13,320000 Ogółem: 13,320	m2	13,320	