

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

**Nazwa zamówienia :** Rozbiórka dawnej oczyszczalni chemicznej,  
budynku warsztatowego, budowa ogrodzenia oraz  
utwardzenie terenu na Politechnice  
Częstochowskiej

**Adres zamówienia :** Częstochowa, al. Armii Krajowej 19 i  
Dąbrowskiego 69

**Nazwa Zamawiającego :** Politechnika Częstochowska

**Adres Zamawiającego :** Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

**Opracował:** mgr inż. Krzysztof Krzemiński

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA  
Seksja Projektów  
i Nadzoru Budowlanego

Luty 2016

## **SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA**

1.0 Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia

1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

## **1. Opis techniczny**

### **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie rozbiórki dawnej oczyszczalni chemicznej przy al. Armii Krajowej 19, rozbiórki budynku warsztatowego, budowa ogrodzenia betonowego i utwardzenie terenu na ul. Dąbrowskiego 69 Politechniki Częstochowskiej

### **1.2. Stan istniejący**

Stan istniejący dawnej oczyszczalni chemicznej oraz budynku warsztatowego jest zły, dlatego wskazana jest rozbiórka.

### **1.3. Stan projektowany**

- rozbiórka obiektu budowlanego : oczyszczalni i warsztatu (wg projektów budowlanych )
- wykonanie ogrodzenia betonowego (wg projektu budowlanego )
- wykonanie utwardzenia terenu (wg załącznik nr 1 )
  - demontaż starych krawężników, płyt i kostek chodnikowych
  - ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego warstwami 15+20 cm z zagęszczeniem mechanicznym
  - ułożenie krawężnika betonowego 15/22 cm na ławie betonowej z oporem- utopionego
  - ułożenie krawężnika betonowego 15/30 cm na ławie betonowej z oporem- światło 10 cm
  - ułożenie płyt ażurowych betonowych gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
  - wypełnienie otworów płyt ażurowych mieszanką żwirową

- rozplantowanie humusa i zasianie trawy
- wywiezienie i utylizacja ziemi, gruzu i innych odpadów porozbiórkowych

## UWAGI

Wykonawca winien zachować wysoki standard wykonania robót budowlanych.

1. Wykonawca prace rozbiórkowe , roboty budowlane winien prowadzić pod nadzorem właściwej osoby z uprawnieniami po wcześniejszym zgłoszeniu we właściwym organie administracyjnym.
2. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.
3. Wszelkie pozostałości budowlane np. ziemia, gruz należy wywieźć z terenu robót i utylizować . Wywozić sukcesywnie w trakcie rozbiórki wg potrzeb.
4. W związku z przeprowadzaniem robót budowlanych na terenie użytkowanym, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami .
5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:
  - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały oraz gwarancje ( dwa egz. )
  - dzienniki budowy
  - wszelkie dokumenty potrzebne przy realizacji zadania na pozwolenie