

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 2-05	Pomosty o masie do 0.5 t w halach i budynkach - demontaż	t		
d.10	0120-02				
	z.o.7.	0.559+0.446	t	1.005	
				RAZEM	1.005
43	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 50 kg - demontaż	t		
d.10	0208-04				
	z.o.7.	<el. stalowe zbiornika> (58.0+35+12+8+7+42+2+35)*0.001	t	0.199	
				RAZEM	0.199
44	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 250 kg - demontaż	t		
d.10	0208-05				
	z.o.7.	(225+70+96+80+87)*0.001	t	0.558	
				RAZEM	0.558
45	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych	szt.		
d.10	0811-02	o wys. 120-140 mm			
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
46	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równoramiennych	szt.		
d.10	0808-03	o wym. 40x40x3-5 mm			
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
47	KNR 4-04	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - podniesienie z poziomu -7,00 m	kg		
d.10	0815-02				
	analogia	1839.0+1005.0+0.199+0.558	kg	2844.757	
				RAZEM	2844.757
11 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ					
48	KNR 7-07	Demontaż pomp	kpl.		
d.11	0101-07				
	analogia	2<wartość szacunkowa>	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 7-07	Materiały pomocnicze do katalogu KNR 7-07	t		
d.11	9901-06				
		1.50<wart. szacunk.>	t	1.500	
				RAZEM	1.500
12 ROZBIÓRKA EL. ZEWNĘTRZNYCH					
50	KNR 4-04	Rozebranie stopnia betonowego o gr. 50 cm	m³		
d.12	0302-01				
	analogia	0.50*1.00*2.70	m³	1.350	
				RAZEM	1.350
13 ZASYPANIE KOMÓR ZBIORNIKÓW					
51	KNR 4-04	Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska	m³		
d.13	1002-02				
		(259.892+49.46)*50%	m³	154.676	
				RAZEM	154.676
52	kalk. własna	Kruszenie gruzu betonowego i żelbetowego - część do zasypania zbiorników oczyszczalni	m³		
d.13		0.098+29.208+13.75+5.40+3.391+3.15+1.404+17.328+0.189+12.066+20.322+1.808+0.356+2.442+0.478+1.35	m³	112.740	
				RAZEM	112.740
53	KNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.-zakup i dowóz piasku	m³		
d.13	0205-04	7.70*17.24*8.70<obj. do zasypania>-112.74<obj. gruzu skruszonego><obj. piasku do zasypania>	m³	1042.168	
				RAZEM	1042.168
54	KNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.	m³		
d.13	0205-04	1042.168<obj. piasku do zasypania>	m³	1042.168	
				RAZEM	1042.168
55	KNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m³		
d.13	0208-02	1042.168	m³	1042.168	
				RAZEM	1042.168
56	KNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.02)	m³		
d.13	0214-04				
	z.o.2.11.4.				
	9911-04				