

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont toalet damskich i męskich w budynku UAM przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu /  
parter, I. piętro, II. piętro /  
ADRES INWESTYCJI : ul. Międzychodzka 5, Poznań  
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Cebulak  
DATA OPRACOWANIA : 2016-03-07

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>REMONT W-C DAMSKIE POZIOM 0 (1 SZT)</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-0700	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-0700	1.70*2.40	m <sup>2</sup>	4.080	
		1.90*2.40	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-1500	(1.70+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	16.400	
		(1.90+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	17.200	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-0400	(1.70+1.50)*2.00	m <sup>2</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
5	KNR-W 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1918-0500	1.70*2.40	m <sup>2</sup>	4.080	
		1.90*2.40	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
6	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-0100	grubości 20 mm	m <sup>2</sup>	4.080	
		1.70*2.40	m <sup>2</sup>	4.560	
		1.90*2.40	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
7	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-0300	o 10 mm	m <sup>2</sup>	4.080	
		1.70*2.40	m <sup>2</sup>	4.560	
		1.90*2.40	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
8	KNR-I 0-12	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-0100	(1.70+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	16.400	
		(1.90+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	17.200	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
9	KNR-I 0-12	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-0100	1.70*2.40	m <sup>2</sup>	4.080	
		1.90*2.40	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
10	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - okładziny płytą wodoodporną konstrukcji pod urządzenie typu GEBERIT.	m <sup>2</sup>		
d.1	2006-03 analogia	1.70*3.00	m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
11	KNNR-W 3	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścianek 1/4 cegły	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-0100	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.		
d.1	0709-0501	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na stropach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.		
d.1	0709-0601	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1	0708-0201	(2.00*2+1.00)*2	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	KNR-K 4	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-0100	1.70*2.40	m <sup>2</sup>	4.080	
		1.90*2.40	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-K 4	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-0200	(1.70+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	16.400	
		(1.90+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	17.200	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
17	KNR-K 4	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-0500	1.70*2.40	m <sup>2</sup>	4.080	
		1.90*2.40	m <sup>2</sup>	4.560	
		(1.70+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	16.400	
		(1.90+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	17.200	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.240</b>
18	KNR-K 4	Wygładzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-0600	1.70*2.40	m <sup>2</sup>	4.080	
		1.90*2.40	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
19	KNR-K 4	Wygładzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-0700	(1.70+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	16.400	
		(1.90+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	17.200	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
20	KNR-K 4	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-0300	(1.90+2.40)*2	m <sup>2</sup>	8.600	
		(1.70+2.40)*2	m <sup>2</sup>	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
21	KNR-K 4	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-0400	2.00*8	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
22	KNR-I 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm - na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-0800	(1.70+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	16.400	
		(1.90+2.40)*2*2.00	m <sup>2</sup>	17.200	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
23	KNR-I 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-0800	1.70*2.40	m <sup>2</sup>	4.080	
		1.90*2.40	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
24	KNNR 2	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	0805-0700	2.00*6	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
25	KSNR 7	Progi i listwy aluminiowe, osłaniające /B.I.7/96/	m		
d.1	0507-0400	1.00	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
		2.40*1.90	m <sup>2</sup>	4.560	
		1.70*2.40	m <sup>2</sup>	4.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
27	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
		(2.40+1.90)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup>	13.760	
		(1.70+3.60)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup>	16.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.720</b>
28	KNR 2-02	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-0400	(2.40+1.90)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup>	13.760	
		(1.70+3.60)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup>	16.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.720</b>
29	KNR 2-02	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-0600	2.40*1.90	m <sup>2</sup>	4.560	
		1.70*2.40	m <sup>2</sup>	4.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone 0.80*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
31 d.1	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.40+1.90)*2*(3.60-2.00) (1.70+3.60)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.760 16.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.720</b>
32 d.1	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.40*1.90 1.70*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.560 4.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
33 d.1	wycena ind	Ścianka typu ALSANIT z drzwiami (2 szt) (1.70+1.50)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
34 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.1	wycena ind.	Utylizacja odpadów budowlanych. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>REMONT W-C MESKIE POZIOM 0 (1 SZT)</b>				
36 d.2	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37 d.2	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.90*2.00 1.00*1.70*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.800 3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
38 d.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.00+1.90)*2*2.00 (1.70+1.00)*2*2.00*2 -1.00*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.600 21.600 -6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.200</b>
39 d.2	KNR-W 4-01 0346-0400	Rozebranie ścianek o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej (2.00+1.70)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
40 d.2	KNR-W 2-02 1918-0500	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o grubości 3 cm 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
41 d.2	KNNR 2 1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
42 d.2	KNNR 2 1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
43 d.2	KNR-I 0-12 0829-0100	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej (3.70+2.00)*2*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
44 d.2	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
45 d.2	KNR 2-02 2006-03 ana- logia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - okładziny płytą wodoodporną konstrukcji pod urządzenie typu GEBERIT. 2.00*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNNR-W 3 d.2 0303-0100	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścianek 1/4 cegły	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR 4-01 d.2 0709-0501	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR 4-01 d.2 0709-0601	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na stropach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNR 4-01 d.2 0708-0201	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		2.00*2	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
50	KNR-K 4 d.2 0602-0100	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		3.70*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
51	KNR-K 4 d.2 0602-0200	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		(3.70+2.00)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.800	
		-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	-2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
52	KNR-K 4 d.2 0602-0500	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		3.70*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
		(3.70+2.00)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.800	
		-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	-2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.200</b>
53	KNR-K 4 d.2 0602-0600	Wygladzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		3.70*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
54	KNR-K 4 d.2 0602-0700	Wygladzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		(3.70+2.00)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.800	
		-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	-2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
55	KNR-K 4 d.2 0602-0300	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		(3.70+2.00)*2	m <sup>2</sup>	11.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
56	KNR-K 4 d.2 0602-0400	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		2.00*4	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
57	KNR-I 0-12 d.2 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm - na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		(3.70+2.00)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.800	
		-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	-2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
58	KNR-I 0-12 d.2 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		3.70*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
59	KNNR 2 d.2 0805-0700	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		2.00*2	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
60	KSNR 7 d.2 0507-0400	Progi i listwy aluminiowe,osłaniające /B.I.7/96/	m		
		1.00	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61	NNRNKB 2- d.2 02U 1134- 0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
		3.70*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	NNRNKB 2-d.2 02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (3.70+2.00)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
63	KNR 2-02 d.2 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. (3.70+2.00)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
64	KNR 2-02 d.2 0815-0600	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
65	KNNR 2 d.2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
66	KNR 4-01 d.2 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.70+2.00)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
67	KNR 4-01 d.2 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
68	wycena ind d.2	Ścianka typu ALSANIT z drzwiami (2 szt) (2.00+1.70)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
69	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	wycena ind. d.2	Utylizacja odpadów budowlanych. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>REMONT W-C DAMSKIE POZIOM 1 (1 SZT)</b>			
71	KNR 4-01 d.3 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
72	KNR 4-01 d.3 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
73	KNR 4-01 d.3 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.90+2.70)*2*2.00 (3.00+2.70)*2*2.70 -1.00*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.400 30.780 -4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.180</b>
74	KNR-W 4-01 d.3 0346-0400	Rozebranie ścianek o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej (3.00+1.50*2)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
75	KNR-W 2-02 d.3 1918-0500	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o grubości 3 cm 1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
76	KNNR 2 d.3 1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm 1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
77	KNNR 2 d.3 1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm 1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.130 8.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
78	KNR-I 0-12 d.3 0829-0100	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej  (1.90+2.70)*2*2.00 (3.00+2.70)*2*2.70 -1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.400 30.780 -4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.180</b>
79	KNR-I 0-12 d.3 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
80	KNR 2-02 d.3 2006-03 ana- logia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - okładziny płytą wodoodporną konstrukcji pod urządzenie typu GEBERIT. 3.00*1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
81	KNNR-W 3 d.3 0303-0100	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścianek 1/4 cegły 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
82	KNR 4-01 d.3 0709-0501	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
83	KNR 4-01 d.3 0709-0601	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na stropach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84	KNR 4-01 d.3 0708-0201	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm (2.00*2+1.00)	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
85	KNR-K 4 d.3 0602-0100	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
86	KNR-K 4 d.3 0602-0200	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit  (1.90+2.70)*2*2.00 (3.00+2.70)*2*2.00 -1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.400 22.800 -4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.200</b>
87	KNR-K 4 d.3 0602-0500	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit  (1.90+2.70)*2*2.00 (3.00+2.70)*2*2.00 -1.00*2.00*2 1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.400 22.800 -4.000 5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.430</b>
88	KNR-K 4 d.3 0602-0600	Wygladzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
89	KNR-K 4 d.3 0602-0700	Wygladzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit  (1.90+2.70)*2*2.00 (3.00+2.70)*2*2.00 -1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.400 22.800 -4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.200</b>
90	KNR-K 4 d.3 0602-0300	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit (1.90+1.70)*2 (3.00+2.70)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.200 11.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.600</b>
91	KNR-K 4 d.3 0602-0400	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 2.00*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	KNR-I 0-12 d.3 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm - na klej metodą zwykłą  (1.90+2.70)*2*2.00 (3.00+2.70)*2*2.00 -1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.400 22.800 -4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.200</b>
93	KNR-I 0-12 d.3 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą  1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
94	KNNR 2 d.3 0805-0700	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 2.00*6	m  m	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
95	KSNR 7 d.3 0507-0400	Progi i listwy aluminiowe, osłaniające /B.I.7/96/  1.00	m  m	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
96	NNRNKB 2- d.3 02U 1134- 0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)  1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
97	NNRNKB 2- d.3 02U 1134- 0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)  (1.90+2.70)*2*(3.60-2.00) (3.00+2.70)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.720 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.960</b>
98	KNR 2-02 d.3 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. (1.90+2.70)*2*(3.60-2.00) (3.00+2.70)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.720 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.960</b>
99	KNR 2-02 d.3 0815-0600	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
100	KNNR 2 d.3 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone  0.80*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
101	KNR 4-01 d.3 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.90+2.70)*2*(3.60-2.00) (3.00+2.70)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.720 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.960</b>
102	KNR 4-01 d.3 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
103	wycena ind d.3	Ścianka typu ALSANIT z drzwiami (3 szt)  (3.00+1.50*2)*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
104	KNR 4-01 d.3 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
105	wycena ind. d.3	Utylizacja odpadów budowlanych.  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>REMONT W-C MESKIE POZIOM 1 (1 SZT)</b>			
106	KNR 4-01 d.4 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  2	szt.  szt.	  2.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
107	KNR 4-01 d.4 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.90*2.00	m <sup>2</sup>	3.800	
		1.00*1.70*2	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
108	KNR 4-01 d.4 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(2.00+1.90)*2*2.00	m <sup>2</sup>	15.600	
		(1.70+1.00)*2*2.00*2	m <sup>2</sup>	21.600	
		-1.00*2.00*3	m <sup>2</sup>	-6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.200</b>
109	KNR-W 4-01 d.4 0346-0400	Rozebranie ścianek o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		(2.00+1.70)*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
110	KNR-W 2-02 d.4 1918-0500	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
		3.70*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
111	KNNR 2 d.4 1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
		3.70*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
112	KNNR 2 d.4 1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		3.70*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
113	KNR-I 0-12 d.4 0829-0100	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej	m <sup>2</sup>		
		(3.70+2.00)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
114	KNR-I 0-12 d.4 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m <sup>2</sup>		
		3.70*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
115	KNR 2-02 d.4 2006-03 analiza	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - okładziny płytą wodoodporną konstrukcji pod urządzenia typu GEBERIT.	m <sup>2</sup>		
		2.00*1.00	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
116	KNNR-W 3 d.4 0303-0100	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścianek 1/4 cegły	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
117	KNR 4-01 d.4 0709-0501	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118	KNR 4-01 d.4 0709-0601	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na stropach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119	KNR 4-01 d.4 0708-0201	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		2.00*2	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
120	KNR-K 4 d.4 0602-0100	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		3.70*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
121	KNR-K 4 d.4 0602-0200	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		(3.70+2.00)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.800	
		-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	-2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
122	KNR-K 4 d.4 0602-0500	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		3.70*2.00	m <sup>2</sup>	7.400	
		(3.70+2.00)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.800	
		-1.00*2.00	m <sup>2</sup>	-2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123	KNR-K 4 d.4 0602-0600	Wygladzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Fol-bit 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
124	KNR-K 4 d.4 0602-0700	Wygladzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Fol-bit (3.70+2.00)*2*2.00 -1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.800 -2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
125	KNR-K 4 d.4 0602-0300	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Fol-bit (3.70+2.00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
126	KNR-K 4 d.4 0602-0400	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Fol-bit 2.00*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
127	KNR-I 0-12 d.4 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm - na klej metodą zwykłą (3.70+2.00)*2*2.00 -1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.800 -2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
128	KNR-I 0-12 d.4 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
129	KNR 2 d.4 0805-0700	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 2.00*2	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
130	KSNR 7 d.4 0507-0400	Progi i listwy aluminiowe, osłaniające /B.I.7/96/ 1.00	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
131	NNRNKB 2- d.4 02U 1134- 0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
132	NNRNKB 2- d.4 02U 1134- 0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (3.70+2.00)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
133	KNR 2-02 d.4 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. (3.70+2.00)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
134	KNR 2-02 d.4 0815-0600	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
135	KNR 2 d.4 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
136	KNR 4-01 d.4 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.70+2.00)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
137	KNR 4-01 d.4 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
138	wycena ind d.4	Ścianka typu ALSANIT z drzwiami (2 szt) (2.00+1.70)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
139	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.00*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
140	wycena ind.	Utylizacja odpadów budowlanych.	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>REMONT W-C DAMSKIE POZIOM 2 (1 SZT)</b>			
141	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.5	0354-0700	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
142	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.5	0811-0700	1.90*2.70	m <sup>2</sup>	5.130	
		3.00*2.70	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
143	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.5	0819-1500	(1.90+2.70)*2*2.00	m <sup>2</sup>	18.400	
		(3.00+2.70)*2*2.70	m <sup>2</sup>	30.780	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.180</b>
144	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.5	0346-0400	(3.00+1.50*2)*2.00	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
145	KNR-W 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	1918-0500	1.90*2.70	m <sup>2</sup>	5.130	
		3.00*2.70	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
146	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.5	1202-0100	grubości 20 mm	m <sup>2</sup>	5.130	
		1.90*2.70	m <sup>2</sup>	8.100	
		3.00*2.70	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
147	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości	m <sup>2</sup>		
d.5	1202-0300	o 10 mm	m <sup>2</sup>	5.130	
		1.90*2.70	m <sup>2</sup>	8.100	
		3.00*2.70	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
148	KNR-I 0-12	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej	m <sup>2</sup>		
d.5	0829-0100	(1.90+2.70)*2*2.00	m <sup>2</sup>	18.400	
		(3.00+2.70)*2*2.70	m <sup>2</sup>	30.780	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.180</b>
149	KNR-I 0-12	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m <sup>2</sup>		
d.5	1118-0100	1.90*2.70	m <sup>2</sup>	5.130	
		3.00*2.70	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
150	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - okładziny płytą wodoodporną konstrukcji pod urządzenie typu GEBERIT.	m <sup>2</sup>		
d.5	2006-03 analogia	3.00*1.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
151	KNNR-W 3	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścianek 1/4 cegły	m <sup>2</sup>		
d.5	0303-0100	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
152	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.		
d.5	0709-0501	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
153	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na stropach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.		
d.5	0709-0601	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
154	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.5	0708-0201	(2.00*2+1.00)	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	KNR-K 4 d.5 0602-0100	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		1.90*2.70	m <sup>2</sup>	5.130	
		3.00*2.70	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
156	KNR-K 4 d.5 0602-0200	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		(1.90+2.70)*2*2.00	m <sup>2</sup>	18.400	
		(3.00+2.70)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.800	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.200</b>
157	KNR-K 4 d.5 0602-0500	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		(1.90+2.70)*2*2.00	m <sup>2</sup>	18.400	
		(3.00+2.70)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.800	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
		1.90*2.70	m <sup>2</sup>	5.130	
		3.00*2.70	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.430</b>
158	KNR-K 4 d.5 0602-0600	Wygladzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		1.90*2.70	m <sup>2</sup>	5.130	
		3.00*2.70	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
159	KNR-K 4 d.5 0602-0700	Wygladzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		(1.90+2.70)*2*2.00	m <sup>2</sup>	18.400	
		(3.00+2.70)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.800	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.200</b>
160	KNR-K 4 d.5 0602-0300	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		(1.90+1.70)*2	m <sup>2</sup>	7.200	
		(3.00+2.70)*2	m <sup>2</sup>	11.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.600</b>
161	KNR-K 4 d.5 0602-0400	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		2.00*8	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
162	KNR-I 0-12 d.5 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm - na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		(1.90+2.70)*2*2.00	m <sup>2</sup>	18.400	
		(3.00+2.70)*2*2.00	m <sup>2</sup>	22.800	
		-1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.200</b>
163	KNR-I 0-12 d.5 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		1.90*2.70	m <sup>2</sup>	5.130	
		3.00*2.70	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
164	KNNR 2 d.5 0805-0700	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		2.00*6	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
165	KSNR 7 d.5 0507-0400	Progi i listwy aluminiowe, osłaniające /B.I.7/96/	m		
		1.00	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
166	NNRNKB 2- d.5 02U 1134- 0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
		1.90*2.70	m <sup>2</sup>	5.130	
		3.00*2.70	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
167	NNRNKB 2- d.5 02U 1134- 0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
		(1.90+2.70)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup>	14.720	
		(3.00+2.70)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup>	18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.960</b>
168	KNR 2-02 d.5 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m <sup>2</sup>		
		(1.90+2.70)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup>	14.720	
		(3.00+2.70)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup>	18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.960</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169	KNR 2-02 d.5 0815-0600	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
170	KNNR 2 d.5 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone 0.80*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
171	KNR 4-01 d.5 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.90+2.70)*2*(3.60-2.00) (3.00+2.70)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.720 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.960</b>
172	KNR 4-01 d.5 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.90*2.70 3.00*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.130 8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
173	wycena ind d.5	Ścianka typu ALSANIT z drzwiami (3 szt) (3.00+1.50*2)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
174	KNR 4-01 d.5 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.00*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
175	wycena ind. d.5	Utylizacja odpadów budowlanych. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>REMONT W-C MESKIE POZIOM 2 (1 SZT)</b>			
176	KNR 4-01 d.6 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
177	KNR 4-01 d.6 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.90*2.00 1.00*1.70*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.800 3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
178	KNR 4-01 d.6 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.00+1.90)*2*2.00 (1.70+1.00)*2*2.00*2 -1.00*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.600 21.600 -6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.200</b>
179	KNR-W 4-01 d.6 0346-0400	Rozebranie ścianek o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej (2.00+1.70)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
180	KNR-W 2-02 d.6 1918-0500	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o grubości 3 cm 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
181	KNNR 2 d.6 1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
182	KNNR 2 d.6 1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
183	KNR-I 0-12 d.6 0829-0100	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej (3.70+2.00)*2*2.00	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
184	KNR-I 0-12 d.6 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
185	KNR 2-02 d.6 2006-03 ana- logia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - okładziny płytą wodoodporną konstrukcji pod urządzenie typu GEBERIT. 2.00*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
186	KNNR-W 3 d.6 0303-0100	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścianek 1/4 cegły 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
187	KNR 4-01 d.6 0709-0501	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
188	KNR 4-01 d.6 0709-0601	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na stropach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
189	KNR 4-01 d.6 0708-0201	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm 2.00*2	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
190	KNR-K 4 d.6 0602-0100	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
191	KNR-K 4 d.6 0602-0200	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit (3.70+2.00)*2*2.00 -1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.800 -2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
192	KNR-K 4 d.6 0602-0500	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 3.70*2.00 (3.70+2.00)*2*2.00 -1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400 22.800 -2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.200</b>
193	KNR-K 4 d.6 0602-0600	Wygladzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
194	KNR-K 4 d.6 0602-0700	Wygladzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit (3.70+2.00)*2*2.00 -1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.800 -2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
195	KNR-K 4 d.6 0602-0300	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit (3.70+2.00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
196	KNR-K 4 d.6 0602-0400	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 2.00*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
197	KNR-I 0-12 d.6 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm - na klej metodą zwykłą (3.70+2.00)*2*2.00 -1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.800 -2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
198	KNR-I 0-12 d.6 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
199	KNNR 2 d.6 0805-0700	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 2.00*2	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
200	KSNR 7 d.6 0507-0400	Progi i listwy aluminiowe,osłaniające /B.I.7/96/ 1.00	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	NNRNKB 2-d.6 02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
202	NNRNKB 2-d.6 02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (3.70+2.00)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
203	KNR 2-02 d.6 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. (3.70+2.00)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
204	KNR 2-02 d.6 0815-0600	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
205	KNNR 2 d.6 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
206	KNR 4-01 d.6 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.70+2.00)*2*(3.60-2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.240</b>
207	KNR 4-01 d.6 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
208	wycena ind d.6	Ścianka typu ALSANIT z drzwiami (2 szt) (2.00+1.70)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
209	KNR 4-01 d.6 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.00*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
210	wycena ind d.6	Utylizacja odpadów budowlanych. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>		<b>REMONT POM PRYSZNICA I.P.</b>			
211	KNR 4-01 d.7 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
212	KNR 4-01 d.7 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.21*0.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.174</b>
213	KNR 4-01 d.7 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.41+0.97)*2*2.00 -0.70*2.10 (1.21+0.97)*2*2.00 -0.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.520 -1.470 8.720 -1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.090</b>
214	KNR-W 4-01 d.7 0346-0400	Rozebranie ścianek o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej 0.97*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.395	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.395</b>
215	KNNR 2 d.7 1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm 1.00*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
216	KNNR 2 d.7 1202-0300	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm 1.00*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
217	KNR-I 0-12 d.7 0829-0100	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej (1.00+2.75)*2*2.00 -0.70*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000 -1.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.530</b>
218	KNR-I 0-12 d.7 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 1.00*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
219	KNR 4-01 d.7 0709-0501	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m <sup>2</sup> (1.00+2.75)*2*1.50	szt. szt.	 11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
220	KNR 4-01 d.7 0709-0601	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na stropach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m <sup>2</sup> 1.00*2.75	szt. szt.	 2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
221	KNR-K 4 d.7 0602-0100	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 1.00*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
222	KNR-K 4 d.7 0602-0200	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit (1.00+2.75)*2*2.00 -0.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000 -1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.320</b>
223	KNR-K 4 d.7 0602-0500	Grunтовanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit (1.00+2.75)*2*2.00 -0.80*2.10 1.00*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000 -1.680 2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.070</b>
224	KNR-K 4 d.7 0602-0600	Wygladzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 1.00*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
225	KNR-K 4 d.7 0602-0700	Wygladzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit (1.00+2.75)*2*2.00 -0.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000 -1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.320</b>
226	KNR-K 4 d.7 0602-0300	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit (1.00+2.75)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
227	KNR-K 4 d.7 0602-0400	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 2.00*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
228	KNR-I 0-12 d.7 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm - na klej metodą zwykłą (1.00+2.75)*2*2.00 -0.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000 -1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.320</b>
229	KNR-I 0-12 d.7 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą 1.00*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
230	KSNR 7 d.7 0507-0400	Progi i listwy aluminiowe,osłaniające /B.I.7/96/ 0.70	m m	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
231	NNRNKB 2- d.7 02U 1134- 0101	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 1.00*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
232	NNRNKB 2- d.7 02U 1134- 0201	Grunтовanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (1.00+2.75)*2*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
233	KNR 2-02 d.7 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. (1.00+2.75)*2*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
234	KNR 2-02 d.7 0815-0600	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. 1.00*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
235	KNR 2 d.7 1103-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone 0.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
236	KNR 4-01 d.7 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.00+2.75)*2*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
237	KNR 4-01 d.7 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.00*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
238	KNR 4-01 d.7 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.80*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
239	wycena ind. d.7	Utylizacja odpadów budowlanych. 0	kpl. kpl.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>