

S1 8,8mm szkło 66/33, np.:Optilam™ 44.2 z Suncool™ Brilliant / 16Ar / 8mm szkło, np.: Optifloat™: Uv1,1Win2K, LT=62%, g=34%, LR=15%, waga: 40 kg/m2

S2 8,8mm szkło 66/33, np.: Optilam™ 44.2 z Suncool™ Brilliant / 16Ar / 8mm szkło hartowane, np.: Optifloat™: Uv1,1Win2K, LT=62%, g=34%, LR=15%, waga: 40 kg/m2

S3 8,8mm szkło 66/33, np.: Optilam™ 44.2 z Suncool™ Brilliant / 12Ar / 10mm szkło E 60, np.: Pyrostop™ 61 30-10: Uv1,1Win2K, LT=62%, g=34%, LR=15%, waga: 57,5 kg/m2

INDEX	ZMIANA	DATA	PODPIS
	REWIZJE		

BLOK E

LEGENDA:
A - ADAPTACJA BUDYNKU (ETK)
B - ETAP I ZADANIE I
C - ETAP I ZADANIE II
D - ETAP I ZADANIE I
E - ETAP I ZADANIE II
F - ETAP II

INWESTYCJA	**ROZBUDOWA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU**
ADRES	KALISZ UL. NOWY ŚWIAT 28-30
INWESTOR	**UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 61-712 POZNAŃ UL. WIENIAWSKIEGO 1**
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**
STREFA	**BLOK E**
TREŚĆ RYS.	**ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA**
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
GŁ. PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. JACEK BULAT UPR. 4738/5/PW
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ ŚWIERKOWSKI
	MGR INŻ. ARCH. ADAM BLASZCZYK
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. MARCIN SIADEK UPR. 7131/SP/2002

STADIUM: **PW**
DATA: 06.2006
SKALA: 1 : 100
NR RYS.: **E.E7.01.A**
INDEX:

autorska pracownia architektoniczna
60-114 Poznań ul. Śmiałowska 63 tel./fax (+48-61) 835 03 73