

UWAGA:

1. RZUT SUFITÓW ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ.
OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZESTAWIONE W PROJEKCIE ELEKTRYCZNYM.
ELEMENTY WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI TELETECHNYCH -ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. PŁYTY WYTŁUMIAJĄCE HERAKLITH TEKTALAN C/HA MONTOWAĆ NA RUSZCIE DREWNIANYM 5x5 cm CO 60 cm IMPREGNOWANYM FOBOSEM DO NRO, WYPEŁNIENIE RUSZTU WEŁNĄ MINERALNĄ 35 kg/m3.

OZNACZENIA:

SUFIT RASTROWY JOLLY 10x10 cm BARWA SYSTEM, DEMONTOWALNY WZDŁUŻ ŚCIAN WYKOŃCZENIE PŁYTĄ GIPSOWĄ

ECOPHON FOCUS DG ORAZ MASTER E - WG OZNACZEŃ NA RYSUNKACH PŁYTY 60x120, 60x60 LUB NA SZEROKOŚĆ KORYTARZY

SUFIT Z PŁYT GIPSOWYCH 12.5 mm TYP GKF NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

INDEX	ZMIANA	DATA	PODPIS

REWIZJE

BLOK E



LEGENDA:
A - ADAPTACJA BUDYNKU ISTN.
B - ETAP I ZADANIE I
C - ETAP I ZADANIE I
D - ETAP I ZADANIE I
E - ETAP I ZADANIE II
F - ETAP II

INWESTYCJA	**ROZBUDOWA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU**
ADRES	KALISZ UL. NOWY ŚWIAT 28-30
INWESTOR	**UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 61-712 POZNAŃ UL. WIENIAWSKIEGO 1**
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**
STREFA	**BLOK E**
TREŚĆ RYS.	**RZUT SUFITÓW KONDYGNACJA 1**
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
GŁ.PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT UPR. 47/85/PW
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ ŚWIERKOWSKI
	MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. MARCIN SIADEK UPR. 7131/96/2002

STADIUM **PW**
DATA 06.2006
SKALA 1 : 100
NR RYS. **E.1.D**
INDEX

autorska pracownia architektoniczna
60-114 Poznań ul. Śmielowska 63 tel./fax (+48-61) 835 03 73