

PRZEKRÓJ B-B

P0
- posadzka
- szlichta 3 - 5 cm
- izolacja
- chudy beton 15 - 20 cm

P1
- posadzka
- szlichta 3 - 5 cm
- strop żelbetowy 12 - 14 cm
- tynk 2 - 3 cm

P2
- lastrico
- strop żelbetowy 12 - 14 cm
- tynk 2 - 3 cm

P3
- szlichta 2 - 3 cm
- strop DZ3
- tynk 2 - 3 cm

P4
- posadzka
- szlichta 2 - 3 cm
- płyty stalowe
- profile stalowe ⌶ 240

P5
- płyty stalowe
- profile stalowe ⌶ 240

P6
- szlichta 2 - 3 cm
- strop żelbetowy 12 - 14 cm

D
- papa
- izolacja termiczna 5 - 12 cm
- płyty korytkowe na ściankach ażurowych

Wykonawca:

MM SECURE DESIGN

Maciej Maciąga

03–740 Warszawa, Aleja 1000–lecia 151 lok.62

tel. 534 385 008, fax 22 378 21 59, m.maciaga79@wp.pl

Obiekt:

Budynek nr 1034 – Huston.

UWAGI / LEGENDA

A	B m²	D
	C osób	E m

A – numer pomieszczenia
B – powierzchnia pomieszczenia
C – ilość osób przebywających w pomieszczeniu
D – materiał posadzki w pomieszczeniu
E – wysokość w pomieszczeniu

Projekt:

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Inwestor:

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 30-962 Kraków

opracował
mgr inż. Marek Skórzewski
MAZ/0089/POOK/10
współpraca
mgr. inż. Marek Maciąga

Nazwa rys.:
Przekrój B-B

Data: 11 2013	Skala: 1:100	Nr rysunku: A-9