

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe Auli Uniwersyteckiej i Collegium Minus
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Wieniawskiego 1
INWESTOR : UAM
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Wieniawskiego 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Góra
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2016



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.05.2016

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Aula Uniwersytecka			
1 d.1	TZKNC N-K/III t.27-c.03	Kitowanie ubytków masą kredową przy złocieniach i polichromii (zniszczenia do 50%)- powierzchnia rzeźbiona na głębokość średnią - 20	dm ²		
			dm ²	20.00	
				RAZEM	20.00
2 d.1	TZKNC N-K/III t.28-c.03	Szlifowanie uzupełnień zaprawy (uzupełnienia do 50%)- powierzchnia rzeźbiona na głębokość średnią - 20*1	dm ²		
			dm ²	20.00	
				RAZEM	20.00
3 d.1	TZKNC N-K/III t.29-c.03	Przygotowanie i nałożenie mikstionu (ubytki złocien do 50%)- powierzchnia rzeźbiona na głębokość średnią - 20*1	dm ²		
			dm ²	20.00	
				RAZEM	20.00
4 d.1	TZKNC N-K/III t.30-c.03	Szelakowanie zaprawy pod mikstion oraz zabezpieczenie powierzchni złocien lub srebrzeń (ubytki do 50%)- powierzchnia rzeźbiona na głębokość średnią - 20*1	dm ²		
			dm ²	20.00	
				RAZEM	20.00
5 d.1	TZKNC N-K/III t.35-c.03	Punktowanie (uzupełnianie polichromii) przy ubytkach do 50% - powierzchnia średnio rzeźbiona - warunki łatwe 20*1	dm ²		
			dm ²	20.00	
				RAZEM	20.00
6 d.1	TZKNC N-K/III t.36-c.04	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 50% - powierzchnia głęboko rzeźbiona 20*1	dm ²		
			dm ²	20.00	
				RAZEM	20.00
7 d.1	TZKNCB XX 2401-02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2 20	szt.		
			szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
8 d.1	TZKNCB XX 2401-05	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 20 cm2 10	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
9 d.1	kalk. własna	Renowacja drzwi istniejących (wewnętrznych) drewnianych, dwuskrzydłowych o wym 1, 9x2,4m (z opaskami) 14	szt.		
			szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
10 d.1	kalk. własna	renowacja istniejących (wewnętrznych) drewnianych drzwi akustycznych dwuskrzydłowych podwójnych o wym 1,9x2,4m (z opaskami) 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
11 d.1	kalk. własna	renowacja przepierzeń wewnętrznych wiatrołapu z drzwiami o wym 2,9x4,0m (przeszkolonych) 12	szt.		
			szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
12 d.1	kalk. własna	renowacja istniejących (wewnętrznych) drewnianych drzwi "90" (z opaskami) 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
13 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ozdobnej boazerii ściennej, drewnianej (kolor na wzór istniejącej), z uprzednim oczyszczeniem i zlikwidowaniem pęknięć i uszkodzeń (przyjęto 20% powierzchni boazerii). (wsp. R=1,2) (33.3*2+18.5*2)*3.9*0.2+30	m ²		
			m ²	110.81	
				RAZEM	110.81
14 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity (2.6+6.5)*17.2+(17*4.4)*4+(3.4*7.4)*2+(4*12)*2+(3.5*29*2+4.5*17.5)	m ²		
			m ²	883.79	
				RAZEM	883.79
15 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (2.6*2+17.2)*2.5+(22.2*2+17.2)*4.6+(2*10+17.2)*3.8+2*((4.4*2+3.2*2+16+7.3*2+3.5*2)*4+2.2+2.1*3.5)+2*((13.4+7.3)*4.3)+2*((7.4*2+3.4)*2.8)+(4*2+12)*3*2+(29*2+11)*1.2	m ²		
			m ²	1404.96	
				RAZEM	1404.96
16 d.1	NNRNCB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		883.79+1404.96	m ²	2288.75	
				RAZEM	2288.75
17 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami Caparol (kolor dobrany do istniejącego) powierzchni wewnętrznych 2288.75	m ² m ²	 2288.75	
				RAZEM	2288.75
18 d.1	kalk. własna	renowacja istniejących drewnianej ławeczki zewnętrznej 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Klatki Schodowe Auli			
19 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby 2*((12.7+4+4)*6.6+(5*2+1.2)*11.3+(3.5*1.2)*4)	m ² m ²	 559.96	
				RAZEM	559.96
20 d.2	TZKNBK VIII 12-147	Profile ciągnione wewnętrzne - szerokość w rozwinięciu do 25 cm - odtworzenie uszkodzonych cokołów 2*(7.3*2+3.5*2)*0.05	m m	 2.16	
				RAZEM	2.16
21 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 559.96	m ² m ²	 559.96	
				RAZEM	559.96
22 d.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe (kl schodowa i holl) 559.96*0.05	m ² m ²	 28.00	
				RAZEM	28.00
23 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami Caparol (kolor) powierzchni wewnętrznych 559.96	m ² m ²	 559.96	
				RAZEM	559.96
3		Rektorat i pomieszczenia biurowe			
24 d.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.5*0.35*0.25	m ³ m ³	 0.13	
				RAZEM	0.13
25 d.3	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży strunobetonowych np MUROTHERM 110W 2*1.5	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00
26 d.3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiększenie otworu wentylacyjnego 0.5*1.20*0.25	m ³ m ³	 0.15	
				RAZEM	0.15
27 d.3	TZKNBK VIII 12-147	Profile ciągnione wewnętrzne - szerokość w rozwinięciu do 25 cm - odtworzenie 2	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
28 d.3	kalk. własna	Demontaż istniejącej zabudowy kanału wentylacyjnego z płyt g-k 4,0x1,5x0,5m i po wykonaniu prac instalacyjnych (prace instalacyjne wykonane przez Zamawiającego) ponowna zabudowa kanału płytami g-k z obróbką powiększonego otworu. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż w drzwi wewnętrznych "90" typu PORTA z ościeżnicami obejmującymi całą grubość muru oraz obustronnymi opaskami w okleinie dębowej z kompletem okuć, klamek i zamków (na wzór istniejących w budynku) 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
30 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - powierzchnie poziome 11*12+(2.5+6+3.2+3.2+3.6)*7+(6.5+5.3)*2.6+(2.3+3.4+5.3)*5.8+22*4.3+3.4*8.9+(5.7+2.6)*5.3+7.3*4.5+100	m ² m ²	 657.68	
				RAZEM	657.68
31 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - powierzchnie pionowe (11+12)*2*1.7+(2.5+6+3.2+3.2+3.6*2+7*5)*2*3.9+(6.5+5.3+2.6*2)*2*3.9+(3.4+5.3+5.8*2)*2*3.9+(22+4.3)*2*3.9+(3.4*2+8.9*2+5.7*2+5.3*2+2.6*2+5.3*2+7.3*2+4.5*2+6.7*2)*3.9+200	m ² m ²	 1607.32	
				RAZEM	1607.32

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 557.68+1407.32	m ² m ²	 1965.00	
				RAZEM	1965.00
33 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami Caparol (kolor dobrany do istniejącego) powierzchni wewnętrznych 1965	m ² m ²	 1965.00	
				RAZEM	1965.00