

PRZEDMIAR ROBÓT


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont sekretariatu Instytutu Inżynierii Środowiska Wydziału Infrastruktury i Środowiska
ADRES INWESTYCJI : Częstochowa, Brzeźnicka 60 a
INWESTOR : POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
ADRES INWESTORA : 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Rzepa
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016

STARSZY REFERENT
Sekcji Projektów i Nadzoru Budowlanego


mgr inż. Magdalena Rzepa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		97+56	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
3	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 2 1208-01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm (gresowe antypoślizgowe) układane na klej metodą kombinowaną (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem)	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 2-02 1120-06 analogia	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm (gresowe antypoślizgowe) układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną (w kolorze płytek)	m		
		33.5	m	33.500	
				RAZEM	33.500
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		97+56	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
8	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		97+56	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z składowaniem i utylizacją na wysypisku	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³		
		Krotność = 14			
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
11	kalk. własna	Koszt utylizacji pozostałości budowlanych	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300