Rozdzielnia RD0B



Układ sieci
TN-S
400/230V/50Hz/N/PE
Ochrona przeciwprzepięciowa
kl. D

Pi=16.4kW
Pz=8,7kW
Ib=13,81A

Zestawienie materiałów:

1. Rozdzielnica-prefabrykat wnękowy ETI(IP40) 2x36 moduły, drzwi pełne 720x375x200 - 1 szt.
2. Wyłącznik ETIMAT 10 C16A 1p - 12 szt. + 4 szt. rezerwa
3. Wyłącznik różn. prąd. EFI-2 40/003-A - 6 szt. + 2 szt. rezerwa.
4. Wyłącznik ETIMAT 10 B6A - 1 sz.
5. Lampka sygn. SON3 - 1 szt.
6. Rozłącz. bezp. VLC 3p 63/125 + 3 x wkładka CH22 63A - 1 kpl.
7. Rozłącznik izolacyjny SV4100 - 1 szt.
8. Ochr. przeciwprz. ETITEC D275/3 - 4 szt.

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
obwód	gniazda komp pom. 38	gniazda komp pom. 40	gniazda komp pom. 39	gniazda komp pom. 39	gniazda komp pom. 41	gniazda komp pom. 41	gniazda komp pom. 42a+WIFI	gniazda komp pom. 5a, 6	gniazda komp pom. 8	gniazda komp pom. 8
Typ przewodu	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5
Pi [kW]	1,2	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,2



11	12	13-16
gniazda komp pom. 9	gniazda komp pom. 10	4 x REZERWA
YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	
1,2	1,2	

Rozdzielnica-prefabrykat wnękowy ETI (IP40) 2x36 moduły, drzwi pełne 720x375x200



Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe Intelligent Systems
ul. Wielicka 44c 30-552 Kraków
tel./fax. 13 44 620 81
e-mail: wiesiekj@e.krakow.pl

www.lumen.com.pl

PROJEKT	Dokumentacja wielobranżowa, projektowo-kosztorysowa modernizacji instalacji w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.	NR.RYS. 13.2.2
TRESC RYSUNKU	Schemat ideowy i montazowy rozdzielni RD0B	SKALA -/-

NR ZMIANY	DATA ZMIANY	RODZAJ ZMIANY
1		
2		

INWESTOR	Politechnika Krakowska
OBIEKT	Budynek 10-35 WITCH Politechniki Krakowskiej
ADRES INWESTYCJI	ul. Warszawska 24, Kraków

PROJEKTANCI	NR.UPR.	PODPISY	BRANŻA
mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk	BPP 332/82 8/02		ELEKTRYCZNA
ASYSTENCI PROJEKTANTA:			DATA
mgr inż. Rafał Łuckl			Marzec 2016 r.
mgr inż. Grzegorz Ziemiański			FAZA
inż. Paweł Boduła			PW
Mariusz Knap			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Krzysztof Ryczan	AB.III.7132/83/2001		

UMOWA NR DT-2 /12/2016/10-35 z dn. 24.02.2016 r.