

## Przedmiar robót

### Remont instalacji p.poż.- Pogotowie Ratunkowe

Lokalizacja: Budynek Pogotowia Ratunkowego

DZIAŁ INFRASTRUKTURY  
Specjalista  
*Kaczyk*  
mgr inż. Anna Kaczyk

Data opracowania:  
2016-06-10

**Przedmiar robót**

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Remont instalacji p.poż.- Pogotowie Ratunkowe</b>		
1	<b>Element</b>		
1.1	Demontaż rurociągu z tworzywa sztucznego Fi-40-63-mm	szt	13
1.2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32-mm	m	13
1.3	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRM, izolacja 13-mm (J), rurociąg Fi 28-48-mm	m	13
1.4	Montaż zaworu pierwszeństwa przepływu VV300 fi 25 (honeywell)- rozdział instalacji wody pitnej i instalacji ppoż.	szt	1
1.5	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy nominalnej 20-25 mm	m	13
1.6	Kolanka stalowe ocynkowane	szt	11
1.7	Dostawa i montaż hydrantów ppoż. na ścianie średnica Dn 25 z węzłem półsztywnym	szt	2
1.8	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły	szt	2
1.9	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły	szt	2
1.10	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1-m2, ściana, tynk cementowo-wapienny	szt	2
1.11	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	0,5
1.12	Próba szczelności wykonanej instalacji	próba	2