

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładzin w pokojach 325, 328, 329, 331 Collegium Maius i malowanie pomieszczeń 101A, 107B, 108B w budynku Collegium Novum.

INWESTOR : UAM Poznań

ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Wieniawskiego 1

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kossakowski

DATA OPRACOWANIA : 2016-07-15

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : II kwartał 2016 r ceny średnie

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

% R, S

Zysk [Z]

% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$

VAT [V]

% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

:

zł

Podatek VAT

:

zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

2016-07-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana wykładzin w pokojach 325, 328, 329, 331 Collegium Maius.			
1 d.1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		135.32	m ²	135.320	
				RAZEM	135.320
2 d.1		Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		135.32	m ²	135.320	
				RAZEM	135.320
3 d.1		Frezowanie powierzchni betonowych, oczyszczenie podłoża z warstw bitumicznych i klejów.	m ²		
		135.32	m ²	135.320	
				RAZEM	135.320
4 d.1		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		135.32	m ²	135.320	
				RAZEM	135.320
5 d.1		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 5			
		135.32	m ²	135.320	
				RAZEM	135.320
6 d.1		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej wraz z cokołem, wykładzina obiektowa Tarket, Gerflor.	m ²		
		135.32*1.15	m ²	155.618	
				RAZEM	155.618
7 d.1		Wywiezienie gruzu i starej wykładziny spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z utylizacją.	m ³		
		135.32*0.05	m ³	6.766	
				RAZEM	6.766
8 d.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km z utylizacją.	m ³		
		Krotność = 9			
		135.32*0.05	m ³	6.766	
				RAZEM	6.766
9 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż systemu multimedialnego w sali wykładowej: - Demontaż katedry ze sprzętem oraz pulpitem sterującym - Demontaż projektora wraz z ekranem - Demontaż głośników - Montaż sprzętu po wymianie wykładziny wraz z uruchomienie, testami oraz zaprogramowaniem - Montaż nowego odtwarzacza DVD w szafie Rack	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Malowanie sali 101A, 107B, 108B w budynku Collegium Novum.			
10 d.2		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	sala 101A	4.99*10.65	m ²	53.144	
	sala 107B	8.02*5.19	m ²	41.624	
	sala 108B	2.52*5.30	m ²	13.356	
				RAZEM	108.124
11 d.2		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	sala 101A	4.99*10.65	m ²	53.144	
	sala 107B	8.02*5.19	m ²	41.624	
	sala 108B	2.52*5.30	m ²	13.356	
				RAZEM	108.124
12 d.2		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	101A	(4.99+10.65)*2*2.93	m ²	91.650	
	107B	(8.02+5.19)*2*2.96	m ²	78.203	
	108B	(2.52+5.30)*2*2.98	m ²	46.607	
				RAZEM	216.460
13 d.2		Przygotowanie powierzchni pod malowanie.	m ²		
		108.124+216.46	m ²	324.584	
				RAZEM	324.584
14 d.2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m ²		
		108.124	m ²	108.124	
				RAZEM	108.124
15 d.2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - I grupa kolorystyczna.	m ²		
		216.46	m ²	216.460	
				RAZEM	216.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 kalk. własna	Wyprawki malarskie z osadzeniem narożnika przy drzwiach wejściowych do sali 101A	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2 kalk. własna	Wykonanie instalacji strukturalnej - doprowadzenie dwóch tras do pomieszczenia nr 08 w piwnicy bud. B (okablowanie, koryta, gniazda, wyposażenie szafy w technologii AMP Netconnect) - komplet prac.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000