Rozdzielnica RZ

L1,L2,L3 SIEĆ 400/230V, 50Hz







Rozdzielnica RZ

L1,L2,L3 SIEĆ 400/230V, 50Hz







UWAGI:

1. Dobrano aparaty firmy MOELLER.
2. Stosować aparaturę o Iz>6kA.
3. Rozdzielnicę dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.
4. Połączenia zewnętrzne wykonać poprzez listwy zaciskowe, stosować zaciski o rząd większe niż podane przekroje przewodów.
5. Przekaźnik kontroli napięcia, zestyk ochronnika przepięciowego, oraz zestyki pomocnicze rozłączników mocy i przekaźników załączających obwody oświetleniowe podłączyć do wejść sterownika systemu EMS.
6. Zestyki sterujące napędów rozłączników mocy oraz cewki przekaźników załączających obwody oświetleniowe podłączyć do wyjść przekaźnikowych sterownika systemu EMS.
7. W rozdzielniach przewidziano rezerwę miejsca dla sterowników systemów sal konferencyjnych IP oraz termostatów kabli grzewczych, będących poza zakresem niniejszego opracowania.

NR REF.	ZAKRES ZMIAN	DATA
01	ZMIANA ZASILANIA SZAFY S-A2/3 CENTRALI WENT. NW3 + ZASILANIE NAWILŻACZA	06.2016

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 1997

ul.Drwęcka 10, 60-711 Poznań
tel. (061) 866 97 10, 866 54 22
fax. (061) 866 97 11
e-mail: arch1997@o4.onet.pl
e-mail2: arch1997@poczta.onet.pl

ZAMÓWIENIE:
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W POZNANIU
DZIAŁKA NR 258,259,270, ARK 28 ; NR 260/1, 261, 269/1, 278/3, 262, 268/1, 280 ARK 29 ; NR 283/3 ,283/4 ,284 ARK 30 – OBRĘB POZNAŃ

ZAMAWIAJĄCY:
UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA
61-712 POZNAŃ,UL.H.WIENIAWSKIEGO1

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 2.6.4.1–CPV 45214000–0
Budynek Zwierzętarni – Instalacje elektryczne i EMS

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

TEMAT: SCHEMAT ROZDZIELNI RZ

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprax.	Podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. K.Oblak		03/Pk/92	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. P.Górnik mgr inż. A.Sieycka-Borończyk			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. E.Górnik		388/73/Pm	

SKALA: –

09

RYS. NR:

POZNAŃ LIPIEC 2009