

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza, sanitariatów, klatki schodowej oraz pokoi pracowniczych w budynku przy ul.  
Brzeźnickiej 60A Wydziału Infrastruktury i Środowiska  
ADRES INWESTYCJI : ul. Brzeźnicka 60 A  
INWESTOR : POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA  
ADRES INWESTORA : 42-201 CZĘSTOCHOWA, UL. DĄBROWSKIEGO 69

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Rzepa  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2016

STARSZY REFERENT

Sekcji Projektów i Nadzoru Budowlanego

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu *mgr inż. Magdalena Rzepa*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Pokoje nr 1, 2, 3</b>			
d.1	kalk. własna	Demontaż żaluzji i rolet okiennych	kpl		
		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1		11.15	m <sup>2</sup>	11.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.150</b>
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1		78.00+43.50	m <sup>2</sup>	121.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.500</b>
4	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie paneli podłogowych wraz z listwą wykończeniową	m <sup>2</sup>		
d.1		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
5	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m <sup>2</sup>		
d.1		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
6	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - płytki PCV	m <sup>2</sup>		
d.1		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
8	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
9	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
10	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
11	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
12	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką	m <sup>2</sup>		
d.1		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
13	KNNR 2 1208-01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm	m <sup>2</sup>		
d.1		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnica regulowana wraz z listwami maskującymi w kolorze drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1		0.80*2.00*3	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
16	KNNR 2 1103-01 analogia	Skrzydła pełne, płyta wiórowa pełna, całość obłożona płytą HDF (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem) z klamką z szyldem, zamek z wkładką patentową, wraz z obróbką osadzenia,	m <sup>2</sup>		
d.1		0.80*2.00*3	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
17	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, na zagruntowanych siatkach	m <sup>2</sup>		
d.1		3	m <sup>2</sup>	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18	KNR 4-01	Listwa progowa (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	szt.		
d.1	0411-08				
	analogia				
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02				
		78.00	m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
20	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-07				
		78.00	m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
21	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-04				
		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
22	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-08				
		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03				
		78+43.90	m <sup>2</sup>	121.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.900</b>
24	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-04				
		78+43.90	m <sup>2</sup>	121.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.900</b>
25	KNNR 2	Malowanie grzejników żebrowych (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		
d.1	1404-02				
		3.85	m	3.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.850</b>
26	KNNR 2	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		
d.1	1404-04				
		5.00	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych kl. C4 (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-09				
		43.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
28	KNNR 2	Listwy przyściennne - systemowe z twardego PCV z narożnikami i zaślepkami (w kolorze paneli)	m		
d.1	1206-06				
	analogia				
		44.86	m	44.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.860</b>
29		Zakup i montaż rolet okiennych typu dzień - noc, na każdą kwadrę okna	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	(kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)			
		11.15	m <sup>3</sup>	11.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.150</b>
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z składowaniem i utylizacją na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11				
		1.05	m <sup>3</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
31	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12				
		Krotność = 14			
		1.05	m <sup>3</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
32		Koszt utylizacji pozostałości budowlanych	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna				
		1.05	m <sup>3</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
<b>2</b>		<b>Pokój nr 4</b>			
33	KNR-W 4-	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.2	01 1216-01				
	analogia				
		11.15	m <sup>2</sup>	11.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.150</b>
34	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 63.00+39.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.500</b>
35	KNNR 3 d.2 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV 25.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
36	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebrawanie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
37	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 39.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
38	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 39.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
39	KNR 0-23 d.2 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża 39.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
40	KNR 2-02 d.2 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 39.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
41	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 39.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
42	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką 39.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
43	KNNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm 39.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
44	KNR 2-02 d.2 0121-03 analogia	Ścianki działowe z bloczków betonu komórkowego 24.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.200</b>
45	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 48.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.400</b>
46	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnica regulowana wraz z listwami maskującymi w kolorze drzwi 0.80*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
48	KNNR 2 d.2 1103-01 analogia	Skrzydła pełne, płyta wiórowa pełna, całość obłożona płytą HDF (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem) z klamką z szyldem, zamek z wkładką patentową, wraz z obróbką osadzenia, 0.80*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
49	KNNR 3 d.2 0602-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, na zagruntowanych siatkach 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
50	KNR 4-01 d.2 0411-08 analogia	Listwa progowa (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
51	d.2 kalk. własna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z wykuciem parapetów wewnętrznych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
52	KNR 0-19 d.2 1023-05	ANALOGIA - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> - Wykonanie materiałowe: okno z profili PCV 6 - komorowych (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem), szklenie szybą zespoloną, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=1,1, skrzydła rozwierano - uchylne. 0.85*0.65+0.85*0.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.360</b>
53	d.2 kalk. własna	Naprawa ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po osadzeniu stolarki, wraz z ociepleniem ościeży zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego zbrojonego siatką,	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54	d.2 kalk. własna	Osadzenie nowych parapetów z blachy powlekanej (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) z systemowymi zaślepkami bocznymi PCV (w kolorze blachy)	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55	KNR 2 d.2 0302-07	Osadzenie nowego parapetu szerokości 30 cm z płyty postformingowej (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR 2-02 d.2 1210-01	Montaż krat okiennych	m <sup>2</sup>		
		1.36	m <sup>2</sup>	1.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.360</b>
57	KNR 4-01 d.2 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
58	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m <sup>2</sup>		
		97.80	m <sup>2</sup>	97.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.800</b>
59	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m <sup>2</sup>		
		97.80	m <sup>2</sup>	97.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.800</b>
60	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m <sup>2</sup>		
		39.50	m <sup>2</sup>	39.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
61	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m <sup>2</sup>		
		39.50	m <sup>2</sup>	39.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
62	KNR 0-17 d.2 0929-03 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich (kolor masy dobrać do koloru istniejącej części korytarza)	m <sup>2</sup>		
		12.50	m <sup>2</sup>	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
63	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m <sup>2</sup>		
		97.80+39.50	m <sup>2</sup>	137.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.300</b>
64	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		97.80+39.50	m <sup>2</sup>	137.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.300</b>
65	KNR 2 d.2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		
		5.80	m	5.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
66	KNNR 2 d.2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 11.00	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
67	KNNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych kl. C4 (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 2.81*5.00+6.85*2.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.299	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.299</b>
68	KNNR 2 d.2 1206-06 analogia	Listwy przyściennne - systemowe z twardego PCV z narożnikami i zaślepkami (w kolorze paneli) 33.34	m m	33.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.340</b>
69	KNR 2-02 d.2 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm (gresowe antypoślizgowe) układane na klej metodą kombinowaną (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem) 1.75*2.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.918	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.918</b>
70	KNR 2-02 d.2 1120-06 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm (gresowe antypoślizgowe) układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną (w kolorze płytek) 6.72	m m	6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
71	KNR 2-02u2 d.2 2809-05	Listwa wykańczająca (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 6.72	m m	6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
72	kalk. własna d.2	Zakup i montaż rolet okiennych typu dzień - noc, na każdą kwaterę okna (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 7.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.450</b>
73	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z składowaniem i utylizacją na wysypisku 0.95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.950</b>
74	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 14 0.95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.950</b>
75	kalk. własna d.2	Koszt utylizacji pozostałości budowlanych 0.95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.950</b>
<b>3</b>		<b>Korytarz parter</b>			
76	KNR-W 4- d.3 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią 4.915	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.915	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.915</b>
77	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 14.75+15.60+8.25+5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.350</b>
78	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 18.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.850</b>
79	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 36.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.600</b>
80	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 36.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.600</b>
81	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 8.25+5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 8.25+5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
83	KNR 0-18 d.3 2612-03 analogia	Montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach 15.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.600	 
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
84	KNNR-W 3 d.3 0703-04	Boazeria panelowa PCV - szer. 25 cm (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem) 15.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.600	 
				<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
85	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 36.60+8.25+5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.600	 
				<b>RAZEM</b>	<b>50.600</b>
86	KNR 2-02 d.3 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 36.60+8.25+5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.600	 
				<b>RAZEM</b>	<b>50.600</b>
87	KNR 0-23 d.3 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża 8.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.250	 
				<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
88	KNNR 2 d.3 1208-01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm 8.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.250	 
				<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
89	KNR 2-02 d.3 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm (gresowe antypoślizgowe) układane na klej metodą kombinowaną (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem) 8.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.250	 
				<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
90	KNR 2-02 d.3 1120-06 analogia	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm (gresowe antypoślizgowe) układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną (w kolorze płytek) 11.40	m m	 11.400	 
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
91	KNR 2-02u2 d.3 2809-05	Listwa wykańczająca (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 11.40	m m	 11.400	 
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
92	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
93	KNNR 2 d.3 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (w kolorze skrzydła) 0.80*2.00+0.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
94	KNNR 2 d.3 1103-01 analogia	Skrzydła pełne, płyta wiórowa pełna, całość obłożona płytą HDF (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem) z klamką z szyldem, zamek z wkładką patentową, wraz z obróbką osadzenia, 0.80*2.00+0.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
95	KNNR 3 d.3 0602-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, na zagruntowanych siatkach 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
96	KNR 4-01 d.3 0411-08 analogia	Listwa progowa (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 2	szt. szt.	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
97	KNNR 2 d.3 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 0.60	m m	 0.600	 
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNNR 2 d.3 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 4.20	m m	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
99	KNR 4-02 d.3 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101	KNNR 4 d.3 0229-05 analogia	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej na szafce (wraz z zakupem szafki) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem) 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103	d.3 kalk. własna	Zakup i montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody (montaż w szafce) 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
104	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z składowaniem i utylizacją na wysypisku 0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
105	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 14 0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
106	d.3 kalk. własna	Koszt utylizacji pozostałości budowlanych 0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
<b>4</b>		<b>Korytarz I piętro</b>			
107	KNR-W 4- d.4 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 3.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.960</b>
108	KNNR 3 d.4 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV 31.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
109	KNNR 3 d.4 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - płytki PCV 31.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
110	KNR 4-01 d.4 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 41.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.250</b>
111	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> 29.00+26.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.110</b>
112	KNR 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 31.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
113	KNR 4-01 d.4 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 31.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
114	KNR 0-23 d.4 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża 31.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	KNR 2-02 d.4 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		31.30	m <sup>2</sup>	31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
116	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m <sup>2</sup>		
		31.30	m <sup>2</sup>	31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
117	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką	m <sup>2</sup>		
		31.30	m <sup>2</sup>	31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
118	KNNR 2 d.4 1208-01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm	m <sup>2</sup>		
		31.30	m <sup>2</sup>	31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
119	KNR 2-02 d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm (gresowe antypoślizgowe) układane na klej metodą kombinowaną (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem)	m <sup>2</sup>		
		31.30	m <sup>2</sup>	31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
120	KNR 2-02 d.4 1120-06 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm (gresowe antypoślizgowe) układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną (w kolorze płytek)	m		
		27.00	m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
121	KNR 2-02u2 d.4 2809-05	Listwa wykańczająca (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		
		27.00	m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
122	KNR 0-17 d.4 0929-03 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich (kolor masy dobrać do koloru istniejącej części korytarza)	m <sup>2</sup>		
		45.50	m <sup>2</sup>	45.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.500</b>
123	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m <sup>2</sup>		
		29.00	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
124	KNR 2-02 d.4 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m <sup>2</sup>		
		29.00	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
125	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m <sup>2</sup>		
		26.11	m <sup>2</sup>	26.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.110</b>
126	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m <sup>2</sup>		
		26.11	m <sup>2</sup>	26.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.110</b>
127	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m <sup>2</sup>		
		29.00+26.11	m <sup>2</sup>	55.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.110</b>
128	KNR 2-02 d.4 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		29.00+26.11	m <sup>2</sup>	55.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.110</b>
129	KNNR 2 d.4 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		
		2.80	m	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
130	KNNR 2 d.4 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		
		17.50	m	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
131	d.4 kalk. własna	Oczyszczenie i pomalowanie skrzynek hydrantowych	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
132	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km wraz z skladowaniem i utylizacja na wysypisku 0.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
133	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km Krotnosc = 14 0.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
134	d.4 kalk. własna	Koszt utylizacji pozostałości budowlanych 0.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>5</b>		<b>Klatka schodowa</b>			
135	KNR-W 4- d.5 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią  3.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.710</b>
136	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 50.00+15.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.400</b>
137	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 15.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
138	KNR 2-02 d.5 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 15.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
139	KNR 0-18 d.5 2612-03 analogia	Montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach  50.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
140	KNR-W 3 d.5 0703-04	Boazeria panelowa PCV - szer. 25 cm (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem) 50.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
141	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 15.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
142	KNR 2-02 d.5 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 15.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
143	KNR 0-23 d.5 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża 14.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
144	KNR 2 d.5 1208-01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm 14.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
145	KNR 2-02 d.5 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm (gresowe antypoślizgowe) układane na klej metodą kombinowaną (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem) 14.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
146	KNR 2-02 d.5 1120-06 analogia	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm (gresowe antypoślizgowe) układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną (w kolorze płytek) 12.60	m m	 12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
147	KNR 2-02u2 d.5 2809-05	Listwa wykańczająca (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.60	m	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
148	TZKNBK d.5 XVII 53-09	Płaskowniki n.t. o przekroju do 80 mm <sup>2</sup>	m		
		33.80	m	33.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.800</b>
149	TZKNBK d.5 XVII 53-12 analogia	Płaskowniki n.t. o przekroju do 320 mm <sup>2</sup>	m		
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
150	KNCK-3 d.5 0908-01 analogia	Dwukrotne malowanie poręczy metalowych z płaskowników	m poręcz.		
		22.25	m poręcz.	22.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.250</b>
151	d.5 kalk. własna	Demontaż kedry PCV	m		
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
152	d.5 kalk. własna	Montaż nowej kedry PCV (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
153	KNNR 2 d.5 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		
		0.70	m	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
154	KNNR 2 d.5 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		
		6.50	m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
155	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z składowaniem i utylizacją na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0.15	m <sup>3</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
156	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 14	m <sup>3</sup>		
		0.15	m <sup>3</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
157	d.5 kalk. własna	Koszt utylizacji pozostałości budowlanych	m <sup>3</sup>		
		0.15	m <sup>3</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
6		<b>WC</b>			
158	KNR-W 4- d.6 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		3.71	m <sup>2</sup>	3.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.710</b>
159	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
160	KNR-W 4- d.6 02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
161	d.6 kalk. własna	Likwidacja i zaślepienie podejścia odpływowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
162	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
163	KNR-W 4- d.6 02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
164	d.6 kalk. własna	Likwidacja i zaślepienie podejścia odpływowego	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
165	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
166	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 13.25+11.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.450</b>
167	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
168	KNNR 2 d.6 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnica regulowana wraz z listwami maskującymi w kolorze drzwi 0.90*2.00+0.70*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
169	KNNR 2 d.6 1103-01 analogia	Skrzydła pełne, plaster miodu, wzmocniony wewnętrznym ramiakiem, rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF (kolor i wzór do uzgodnienia z użytkownikiem) z kratką wentylacyjną, z klamką z szyldem, zamek z wkładką patentową, wraz z obróbką obsadzenia, 0.90*2.00+0.70*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
170	KNR 4-01 d.6 1214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
171	KNR 4-01 d.6 0819-15 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek ceramicznych po obsadzeniu nowej stolarki i zaślepieniu podejść odpływowych	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
172	KNR 4-01 d.6 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.60*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
173	KNR 4-01 d.6 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 0.60*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
174	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 13.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.250</b>
175	KNR 2-02 d.6 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 13.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.250</b>
176	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 11.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
177	KNR 2-02 d.6 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 11.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
178	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 13.25+11.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.450</b>
179	KNR 2-02 d.6 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 13.25+11.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.450</b>
180	KNNR 2 d.6 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem)	m		
		0.70	m	0.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
181	KNNR 2 d.6 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 17.50	m m	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
182	kalk. własna	Oczyszczenie i pomalowanie skrzynek hydrantowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
183	KNNR 4 d.6 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
184	KNNR 4 d.6 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafce (wraz z zakupem szafki) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
185	KNNR 4 d.6 0229-05 analogia	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej na szafce (wraz z zakupem szafki) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
186	KNNR 4 d.6 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
187	kalk. własna	Zakup i montaż rolet okiennych typu dzień - noc, na każdą kwaterę okna (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem) 3.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.710</b>
188	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z składowaniem i utylizacją na wysypisku 0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
189	KNR 4-01 d.6 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 14 0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
190	kalk. własna	Koszt utylizacji pozostałości budowlanych 0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>