

---

**PRZEDMIAR***Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień***45000000-7 Roboty budowlane**

**NAZWA INWESTYCJI :** Remont pomieszczeń II piętra wraz z modernizacją sieci strukturalnej w budynku Collegium Historicum przy ul. Święty Marcin 78 dla jednostek przenoszonych z Coll. Minus - etap III.  
**INWESTOR :** UAM Poznań  
**ADRES INWESTORA :** Poznań, ul. Wieniawskiego 1  
**BRANŻA :** Budowlana

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :** inż. Mariusz Kossakowski  
**DATA OPRACOWANIA :** 2016-12-22

---

**Stawka roboczogodziny :**  
**Poziom cen :** IV kwartał 2016 r ceny średnie

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:****WYKONAWCA :****INWESTOR :****Data opracowania**  
2016-12-22**Data zatwierdzenia**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont w pokojach 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209-210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, korytarz w Collegium Historicum.			
1 d.1		Demontaż umywalki porcelanowej wraz z zaślepieniem otworów.	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(4.16+2.87)*2*2.11	m <sup>2</sup>	29.667	
				RAZEM	29.667
3 d.1		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów i usunięciem warstwy subitu do gołego betonu.	m <sup>2</sup>		
	korytarz	2.06*18.55	m <sup>2</sup>	38.213	
		1.74*23.37	m <sup>2</sup>	40.664	
				RAZEM	78.877
4 d.1		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		4.16*2.87	m <sup>2</sup>	11.939	
				RAZEM	11.939
5 d.1		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 cęg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
	pokój 209-210	5.12*3.25	m <sup>2</sup>	16.640	
		2.87*3.24	m <sup>2</sup>	9.299	
		2.32*3.24	m <sup>2</sup>	7.517	
		1.36*2.11	m <sup>2</sup>	2.870	
		2.50*2.11*2	m <sup>2</sup>	10.550	
				RAZEM	46.876
6 d.1		Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych wraz z wywozem i utylizacją.	m <sup>2</sup>		
	pokój 201	16.30	m <sup>2</sup>	16.300	
	pokój 202	15.10	m <sup>2</sup>	15.100	
	pokój 203	12.20	m <sup>2</sup>	12.200	
	pokój 204	3.64*4.16	m <sup>2</sup>	15.142	
	pokój 205	3.02*4.16	m <sup>2</sup>	12.563	
	pokój 206	0.5*(4.79+3.78)*5.14	m <sup>2</sup>	22.025	
	pokój 207	15.20	m <sup>2</sup>	15.200	
	pokój 208	5.12*3.52	m <sup>2</sup>	18.022	
	pokój 209/210	52.00	m <sup>2</sup>	52.000	
	pokój 211	15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
	pokój 212	22.20	m <sup>2</sup>	22.200	
	pokój 214	19.40	m <sup>2</sup>	19.400	
	pokój 215	12.10	m <sup>2</sup>	12.100	
	pokój 216	37.10+8.80	m <sup>2</sup>	45.900	
	pokój 213	1.19*1.23	m <sup>2</sup>	1.464	
				RAZEM	295.516
7 d.1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pcv wraz z wywozem i utylizacją.	m <sup>2</sup>		
	pokój 201	16.30	m <sup>2</sup>	16.300	
	pokój 202	15.10	m <sup>2</sup>	15.100	
	pokój 203	12.20	m <sup>2</sup>	12.200	
	pokój 204	3.64*4.16	m <sup>2</sup>	15.142	
	pokój 205	3.02*4.16	m <sup>2</sup>	12.563	
	pokój 206	0.5*(4.79+3.78)*5.14	m <sup>2</sup>	22.025	
	pokój 207	15.20	m <sup>2</sup>	15.200	
	pokój 208	5.12*3.52	m <sup>2</sup>	18.022	
	pokój 209/210	52.00	m <sup>2</sup>	52.000	
	pokój 211	15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
	pokój 212	22.20	m <sup>2</sup>	22.200	
	pokój 214	19.40	m <sup>2</sup>	19.400	
	pokój 215	12.10	m <sup>2</sup>	12.100	
	pokój 216	37.10+8.80	m <sup>2</sup>	45.900	
	pokój 213	1.19*1.23	m <sup>2</sup>	1.464	
				RAZEM	295.516
8 d.1		Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	pokój 201	16.30	m <sup>2</sup>	16.300	
	pokój 202	15.10	m <sup>2</sup>	15.100	
	pokój 203	12.20	m <sup>2</sup>	12.200	
	pokój 204	3.64*4.16	m <sup>2</sup>	15.142	
	pokój 205	3.02*4.16	m <sup>2</sup>	12.563	
	pokój 206	0.5*(4.79+3.78)*5.14	m <sup>2</sup>	22.025	
	pokój 207	15.20	m <sup>2</sup>	15.200	
	pokój 208	5.12*3.52	m <sup>2</sup>	18.022	
	pokój 209/210	52.00	m <sup>2</sup>	52.000	
	pokój 211	15.90	m <sup>2</sup>	15.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pokój 212	22.20	m <sup>2</sup>	22.200	
	pokój 214	19.40	m <sup>2</sup>	19.400	
	pokój 215	12.10	m <sup>2</sup>	12.100	
	pokój 216	37.10+8.80	m <sup>2</sup>	45.900	
	pokój 213	1.19*1.23	m <sup>2</sup>	1.464	
				RAZEM	295.516
9		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych.	szt.		
d.1		20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
10		Demontaż zabudów drewnianych (szaf), listew naściennych z płyty wiórowej, żaluzji pionowych, karniszy, wraz z wywozem i utylizacją	kpl		
d.1		15.00	kpl	15.000	
				RAZEM	15.000
11		Okładziny i zabudowy z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie.	m <sup>2</sup>		
d.1		85.00	m <sup>2</sup>	85.000	
				RAZEM	85.000
12		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1					
	pokój 201	16.30	m <sup>2</sup>	16.300	
	pokój 202	15.10	m <sup>2</sup>	15.100	
	pokój 203	12.20	m <sup>2</sup>	12.200	
	pokój 204	3.64*4.16	m <sup>2</sup>	15.142	
	pokój 205	3.02*4.16	m <sup>2</sup>	12.563	
	pokój 206	0.5*(4.79+3.78)*5.14	m <sup>2</sup>	22.025	
	pokój 207	15.20	m <sup>2</sup>	15.200	
	pokój 208	5.12*3.52	m <sup>2</sup>	18.022	
	pokój 209/210	52.00	m <sup>2</sup>	52.000	
	pokój 211	15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
	pokój 212	22.20	m <sup>2</sup>	22.200	
	pokój 214	19.40	m <sup>2</sup>	19.400	
	pokój 215	12.10	m <sup>2</sup>	12.100	
	pokój 216	37.10+8.80	m <sup>2</sup>	45.900	
	pokój 213	1.19*1.23	m <sup>2</sup>	1.464	
	pokój 201	(4.18+4.00)*2*3.25	m <sup>2</sup>	53.170	
	pokój 202	(4.17+3.62)*2*3.25	m <sup>2</sup>	50.635	
	pokój 203	(4.18+2.92)*2*3.25	m <sup>2</sup>	46.150	
	pokój 204	(3.64+4.16)*2*3.24	m <sup>2</sup>	50.544	
	pokój 205	(3.02+4.16)*2*4.16	m <sup>2</sup>	59.738	
	pokój 206	0.5*(4.79+3.78)*5.14*3.24	m <sup>2</sup>	71.361	
	pokój 207	(5.12+2.96)*2*3.24	m <sup>2</sup>	52.358	
	pokój 208	(5.12+3.52)*2*3.24	m <sup>2</sup>	55.987	
	pokój 209/210	(5.12+10.15)*2*3.25	m <sup>2</sup>	99.255	
	pokój 211	(5.12+3.12)*2*3.25	m <sup>2</sup>	53.560	
	pokój 212	(5.14+4.31)*2*3.25	m <sup>2</sup>	61.425	
	pokój 214	(3.63+5.36)*2*3.25	m <sup>2</sup>	58.435	
	pokój 215	(2.97+4.06)*2*3.25+(1.00+1.00)*2*3.25*3	m <sup>2</sup>	84.695	
	pokój 216	(6.93+5.35)*2*3.25+(3.00+2.80)*2*3.25+(3.00+1.30)*2*3.25	m <sup>2</sup>	145.470	
	pokój 213	(1.19+1.23)*2*3.25	m <sup>2</sup>	15.730	
		2.94*1.64	m <sup>2</sup>	4.822	
	wnęki w ścianie	1.00*2.03*2	m <sup>2</sup>	4.060	
		45.436	m <sup>2</sup>	45.436	
	korytarz	(2.06+18.55*2+1.74+23.37*2)*3.22	m <sup>2</sup>	282.201	
	korytarz	2.06*18.55+1.74*23.37	m <sup>2</sup>	78.877	
				RAZEM	1669.425
13		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		18.00	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
14		Rozbiórka listwy drewnianej przypodłogowej.	m		
d.1					
	pokój 201	(4.18+4.00)*2	m	16.360	
	pokój 202	(4.17+3.62)*2	m	15.580	
	pokój 203	(4.18+2.92)*2	m	14.200	
	pokój 204	(3.64+4.16)*2	m	15.600	
	pokój 205	(3.02+4.16)*2	m	14.360	
	pokój 206	4.79+3.78+5.14*2	m	18.850	
	pokój 207	(5.12+2.96)*2	m	16.160	
	pokój 208	(5.12+3.52)*2	m	17.280	
	pokój 209/210	(5.12+10.15)*2	m	30.540	
	pokój 211	(5.12+3.12)*2	m	16.480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pokój 212	(5.14+4.31)*2	m	18.900	
	pokój 214	(3.63+5.36)*2	m	17.980	
	pokój 215	(2.97+4.06)*2+(1.00+1.00)*2*3	m	26.060	
	pokój 216	(6.93+5.35)*2+(3.00+2.80)*2+(3.00+1.30)*2	m	44.760	
	pokój 213	1.19*2+1.23*2	m	4.840	
	wnęki	1.00*2+2.03*2	m	6.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>294.010</b>
15		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1		675.00	m	675.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>675.000</b>
16		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1					
	pokój 201	16.30	m <sup>2</sup>	16.300	
	pokój 202	15.10	m <sup>2</sup>	15.100	
	pokój 203	12.20	m <sup>2</sup>	12.200	
	pokój 204	3.64*4.16	m <sup>2</sup>	15.142	
	pokój 205	3.02*4.16	m <sup>2</sup>	12.563	
	pokój 206	0.5*(4.79+3.78)*5.14	m <sup>2</sup>	22.025	
	pokój 207	15.20	m <sup>2</sup>	15.200	
	pokój 208	5.12*3.52	m <sup>2</sup>	18.022	
	pokój 209/210	52.00	m <sup>2</sup>	52.000	
	pokój 211	15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
	pokój 212	22.20	m <sup>2</sup>	22.200	
	pokój 214	19.40	m <sup>2</sup>	19.400	
	pokój 215	12.10	m <sup>2</sup>	12.100	
	pokój 216	37.10+8.80	m <sup>2</sup>	45.900	
	pokój 213	1.19*1.23	m <sup>2</sup>	1.464	
		2.94*1.64	m <sup>2</sup>	4.822	
	wnęki w ścianie	1.00*2.03*2	m <sup>2</sup>	4.060	
	korytarz	2.06*18.55+1.74*23.37	m <sup>2</sup>	78.877	
				<b>RAZEM</b>	<b>383.275</b>
17		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1					
	pokój 201	(4.18+4.00)*2*3.25	m <sup>2</sup>	53.170	
	pokój 202	(4.17+3.62)*2*3.25	m <sup>2</sup>	50.635	
	pokój 203	(4.18+2.92)*2*3.25	m <sup>2</sup>	46.150	
	pokój 204	(3.64+4.16)*2*3.24	m <sup>2</sup>	50.544	
	pokój 205	(3.02+4.16)*2*4.16	m <sup>2</sup>	59.738	
	pokój 206	0.5*(4.79+3.78)*5.14*3.24	m <sup>2</sup>	71.361	
	pokój 207	(5.12+2.96)*2*3.24	m <sup>2</sup>	52.358	
	pokój 208	(5.12+3.52)*2*3.24	m <sup>2</sup>	55.987	
	pokój 209/210	(5.12+10.15)*2*3.25	m <sup>2</sup>	99.255	
	pokój 211	(5.12+3.12)*2*3.25	m <sup>2</sup>	53.560	
	pokój 212	(5.14+4.31)*2*3.25	m <sup>2</sup>	61.425	
	pokój 214	(3.63+5.36)*2*3.25	m <sup>2</sup>	58.435	
	pokój 215	(2.97+4.06)*2*3.25+(1.00+1.00)*2*3.25*3	m <sup>2</sup>	84.695	
	pokój 216	(6.93+5.35)*2*3.25+(3.00+2.80)*2*3.25+(3.00+1.30)*2*3.25	m <sup>2</sup>	145.470	
	pokój 213	(1.19+1.23)*2*3.25	m <sup>2</sup>	15.730	
		(2.94+1.64)*2*0.66	m <sup>2</sup>	6.046	
	wnęki w ścianie	(1.00+2.03)*2*3.25*2	m <sup>2</sup>	39.390	
	korytarz	(2.06+18.55*2+1.74+23.37*2)*3.22	m <sup>2</sup>	282.201	
				<b>RAZEM</b>	<b>1286.150</b>
18		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych.	m <sup>2</sup>		
d.1					
	pokój 201	16.30	m <sup>2</sup>	16.300	
	pokój 202	15.10	m <sup>2</sup>	15.100	
	pokój 203	12.20	m <sup>2</sup>	12.200	
	pokój 204	3.64*4.16	m <sup>2</sup>	15.142	
	pokój 205	3.02*4.16	m <sup>2</sup>	12.563	
	pokój 206	0.5*(4.79+3.78)*5.14	m <sup>2</sup>	22.025	
	pokój 207	15.20	m <sup>2</sup>	15.200	
	pokój 208	5.12*3.52	m <sup>2</sup>	18.022	
	pokój 209/210	52.00	m <sup>2</sup>	52.000	
	pokój 211	15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
	pokój 212	22.20	m <sup>2</sup>	22.200	
	pokój 214	19.40	m <sup>2</sup>	19.400	
	pokój 215	12.10	m <sup>2</sup>	12.100	
	pokój 216	37.10+8.80	m <sup>2</sup>	45.900	
	pokój 213	1.19*1.23	m <sup>2</sup>	1.464	
		2.94*1.64	m <sup>2</sup>	4.822	
	wnęki w ścianie	1.00*2.03*2	m <sup>2</sup>	4.060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korytarz	2.06*18.55+1.74*23.37	m <sup>2</sup>	78.877	
				RAZEM	383.275
19 d.1		Wyprawienie istniejących gipsowych sztukaterii na suficie i ścianach.	m <sup>2</sup>		
	pokój 216,210	37.10+52.00-5.12*3.31 (6.93*2+3.25+5.36*0.40*4+5.13*6+10.23*2)*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.153 30.770	
				RAZEM	102.923
20 d.1		Wykonanie nowych gipsowych sztukaterii na suficie i ścianach.	m <sup>2</sup>		
	pokój 209	5.12*3.31 (5.13*2)*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.947 4.104	
				RAZEM	21.051
21 d.1		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych.	m <sup>2</sup>		
	pokój 201	(4.18+4.00)*2*3.25	m <sup>2</sup>	53.170	
	pokój 202	(4.17+3.62)*2*3.25	m <sup>2</sup>	50.635	
	pokój 203	(4.18+2.92)*2*3.25	m <sup>2</sup>	46.150	
	pokój 204	(3.64+4.16)*2*3.24	m <sup>2</sup>	50.544	
	pokój 205	(3.02+4.16)*2*4.16	m <sup>2</sup>	59.738	
	pokój 206	0.5*(4.79+3.78)*5.14*3.24	m <sup>2</sup>	71.361	
	pokój 207	(5.12+2.96)*2*3.24	m <sup>2</sup>	52.358	
	pokój 208	(5.12+3.52)*2*3.24	m <sup>2</sup>	55.987	
	pokój 209/210	(5.12+10.15)*2*3.25	m <sup>2</sup>	99.255	
	pokój 211	(5.12+3.12)*2*3.25	m <sup>2</sup>	53.560	
	pokój 212	(5.14+4.31)*2*3.25	m <sup>2</sup>	61.425	
	pokój 214	(3.63+5.36)*2*3.25	m <sup>2</sup>	58.435	
	pokój 215	(2.97+4.06)*2*3.25+(1.00+1.00)*2*3.25*3	m <sup>2</sup>	84.695	
	pokój 216	(6.93+5.35)*2*3.25+(3.00+2.80)*2*3.25+(3.00+1.30)*2*3.25	m <sup>2</sup>	145.470	
	pokój 213	(1.19+1.23)*2*3.25	m <sup>2</sup>	15.730	
		(2.94+1.64)*2*0.66	m <sup>2</sup>	6.046	
	wnęki w ścianie	(1.00+2.03)*2*3.25*2	m <sup>2</sup>	39.390	
	korytarz	(2.06+18.55*2+1.74+23.37*2)*3.22	m <sup>2</sup>	282.201	
				RAZEM	1286.150
22 d.1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m <sup>2</sup>		
	pokój 201	16.30	m <sup>2</sup>	16.300	
	pokój 202	15.10	m <sup>2</sup>	15.100	
	pokój 203	12.20	m <sup>2</sup>	12.200	
	pokój 204	3.64*4.16	m <sup>2</sup>	15.142	
	pokój 205	3.02*4.16	m <sup>2</sup>	12.563	
	pokój 206	0.5*(4.79+3.78)*5.14	m <sup>2</sup>	22.025	
	pokój 207	15.20	m <sup>2</sup>	15.200	
	pokój 208	5.12*3.52	m <sup>2</sup>	18.022	
	pokój 209/210	52.00	m <sup>2</sup>	52.000	
	pokój 211	15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
	pokój 212	22.20	m <sup>2</sup>	22.200	
	pokój 214	19.40	m <sup>2</sup>	19.400	
	pokój 215	12.10	m <sup>2</sup>	12.100	
	pokój 216	37.10+8.80	m <sup>2</sup>	45.900	
	pokój 213	1.19*1.23	m <sup>2</sup>	1.464	
		2.94*1.64	m <sup>2</sup>	4.822	
	wnęki w ścianie	1.00*2.03*2	m <sup>2</sup>	4.060	
	korytarz	2.06*18.55+1.74*23.37	m <sup>2</sup>	78.877	
				RAZEM	383.275
23 d.1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - I grupa kolorystyczna.	m <sup>2</sup>		
	pokój 201	(4.18+4.00)*2*3.25	m <sup>2</sup>	53.170	
	pokój 202	(4.17+3.62)*2*3.25	m <sup>2</sup>	50.635	
	pokój 203	(4.18+2.92)*2*3.25	m <sup>2</sup>	46.150	
	pokój 204	(3.64+4.16)*2*3.24	m <sup>2</sup>	50.544	
	pokój 205	(3.02+4.16)*2*4.16	m <sup>2</sup>	59.738	
	pokój 206	0.5*(4.79+3.78)*5.14*3.24	m <sup>2</sup>	71.361	
	pokój 207	(5.12+2.96)*2*3.24	m <sup>2</sup>	52.358	
	pokój 208	(5.12+3.52)*2*3.24	m <sup>2</sup>	55.987	
	pokój 209/210	(5.12+10.15)*2*3.25	m <sup>2</sup>	99.255	
	pokój 211	(5.12+3.12)*2*3.25	m <sup>2</sup>	53.560	
	pokój 212	(5.14+4.31)*2*3.25	m <sup>2</sup>	61.425	
	pokój 214	(3.63+5.36)*2*3.25	m <sup>2</sup>	58.435	
	pokój 215	(2.97+4.06)*2*3.25+(1.00+1.00)*2*3.25*3	m <sup>2</sup>	84.695	
	pokój 216	(6.93+5.35)*2*3.25+(3.00+2.80)*2*3.25+(3.00+1.30)*2*3.25	m <sup>2</sup>	145.470	
	pokój 213	(1.19+1.23)*2*3.25	m <sup>2</sup>	15.730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	wnęki w ścianie	(2.94+1.64)*2*0.66	m <sup>2</sup>	6.046	
	korytarz	(1.00+2.03)*2*3.25*2	m <sup>2</sup>	39.390	
	Coll. Iuridicum	(2.06+18.55*2+1.74+23.37*2)*3.22	m <sup>2</sup>	282.201	
	(3 pomieszczenia dla DPE),	550.00	m <sup>2</sup>	550.000	
	Coll. Minus (pom. 31, 37, 3 pokoje po DPE na III piętrze				
				RAZEM	1836.150
24 d.1		Obsadzenie krtek wentylacyjnych pcv.	szt.		
		20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
25 d.1		Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń z intersją - drzwi drewniane pełne sosnowe z okleiną dębową w kolorze "złoty dąb" na indywidualne zamówienie wraz z okuciami i sztyldami na wzór jak w załączniku (dwa zamki górny i dolny), w wycenie należy uwzględnić przygotowanie ościeża pod obsadzenie nowych drzwi, osadzenie nowej stolarki drzwiowej, obróbka otworu po osadzeniu stolarki drzwiowej, w pomieszczeniu wc z obłożeniem ościeża płytkami.	szt		
		18.00	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
26 d.1		Progi i listwy osłaniające mosiężne.	m		
	korytarz	1.00*18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
27 d.1		Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń typowych, okleina naturalna złoty dąb wraz z okuciami i sztyldami na wzór wcześniej wymienionych, w wycenie należy uwzględnić przygotowanie ościeża pod obsadzenie nowych drzwi, osadzenie nowej stolarki drzwiowej, obróbka otworu po osadzeniu stolarki drzwiowej.	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.1		Zabudowa otworu drzwiowego płytą GK na stelarzu z wygłuszeniem wełną mineralną szerokość otworu 65 cm wraz z wyprawą gipsową i malowaniem.	m <sup>2</sup>		
		4.00	m <sup>2</sup>	4.000	
		1.10*2.10	m <sup>2</sup>	2.310	
		0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
				RAZEM	8.200
29 d.1		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur od instalacji wodociągowej i c.o.wraz z oczyszczeniem podłoża pod malowanie	m		
		215.00	m	215.000	
				RAZEM	215.000
30 d.1		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		92.50	m	92.500	
				RAZEM	92.500
31 d.1		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych.	m <sup>2</sup>		
	pokój 201	16.30	m <sup>2</sup>	16.300	
	pokój 202	15.10	m <sup>2</sup>	15.100	
	pokój 203	12.20	m <sup>2</sup>	12.200	
	pokój 204	15.10	m <sup>2</sup>	15.100	
	pokój 205	12.60	m <sup>2</sup>	12.600	
	pokój 206	22.20	m <sup>2</sup>	22.200	
	pokój 207	15.20	m <sup>2</sup>	15.200	
	pokój 208	17.80	m <sup>2</sup>	17.800	
	pokój 209/210	52.00	m <sup>2</sup>	52.000	
	pokój 211	15.90	m <sup>2</sup>	15.900	
	pokój 212	22.20	m <sup>2</sup>	22.200	
	pokój 214	19.40	m <sup>2</sup>	19.400	
	pokój 215	12.10	m <sup>2</sup>	12.100	
	pokój 216	37.10+8.80	m <sup>2</sup>	45.900	
	pokój 213	1.19*1.23	m <sup>2</sup>	1.464	
				RAZEM	295.464
32 d.1		Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych o grubości 22 mm. (przyjęto 10 % powierzchni)	m <sup>2</sup>		
		295.464*0.10	m <sup>2</sup>	29.546	
				RAZEM	29.546
33 d.1		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		294.010	m	294.010	
				RAZEM	294.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1		Lakierowanie parkietów trzykrotne z przygotowaniem podłoża ( uzupełnienie ubytków i szczelin) wraz z listwami cokołowymi	m <sup>2</sup>		
		295.464	m <sup>2</sup>	295.464	
				RAZEM	295.464
35 d.1	wycena indywidualna	Wykonanie fartuszków z płytek 20x25 cm spoinowanych, krawędzie szlifowane, wraz z uzupełnieniem płytek w sanitariacie po robotach instalacyjnych.	m <sup>2</sup>		
		(2.80+1.00*2+2.80)*1.00*2	m <sup>2</sup>	15.200	
		6.00	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	21.200
36 d.1		(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
	korytarz	2.06*18.55+1.74*23.37	m <sup>2</sup>	78.877	
				RAZEM	78.877
37 d.1		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych linoleum, wykładzina w dwóch kolorach (pas środkowy + obrzeża (bondiura), styk wykładziny z ścianą wykończyć przez dokładne wklejenie "sznura", kolorystyka wykładzin do uzgodnienia z Inwestorem.	m <sup>2</sup>		
	korytarz	2.06*18.55+1.74*23.37	m <sup>2</sup>	78.877	
				RAZEM	78.877
38 d.1		Czyszczenie po robotach malarskich posadzek.	m <sup>2</sup>		
		304.398	m <sup>2</sup>	304.398	
	korytarz	2.06*18.55+1.74*23.37	m <sup>2</sup>	78.877	
				RAZEM	383.275
39 d.1		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych w jednym poziomie na odl.do 30 m	m <sup>3</sup>		
		31.00	m <sup>3</sup>	31.000	
				RAZEM	31.000
40 d.1		Przenoszenie materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych - za każdy 1 m wys.znoszenia	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 8	m <sup>3</sup>	31.000	
		31.00			
				RAZEM	31.000
41 d.1		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych.	m <sup>3</sup>		
		31.00	m <sup>3</sup>	31.000	
				RAZEM	31.000
2		Wymiana stolarki okiennej.			
42 d.2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
	pokój 201, 202, 203	1.98*1.98*3	m <sup>2</sup>	11.761	
	pokój 204, 205	2.11*2.03+2.11*2.03+2.12*2.02	m <sup>2</sup>	12.849	
	korytarz	2.11*2.03*3+1.00*2.02*1	m <sup>2</sup>	14.870	
				RAZEM	39.480
43 d.2		Wykucie z muru podokienników drewnianych.	m		
	pokój 201, 202, 203	2.08*3	m	6.240	
	pokój 204, 205	2.21+2.21+2.22	m	6.640	
	korytarz	2.21*3+1.10	m	7.730	
				RAZEM	20.610
44 d.2		Okna drewniane zespolone rozwieralno - uchylne budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 ( okna należy wykonać na wzór okien częściowo już wymienionych), kolor biały, szyba zespolona U=1,1 W/m2*K, profil sosnowy klejony min 3 warstwy ( przed zamówieniem okien wymiary należy sprawdzić na obiekcie) z obróbką obsadzenia i parapetem zewnętrznym z blachy tytan - cynk.	m <sup>2</sup>		
	pokój 201, 202, 203	1.98*1.98*3	m <sup>2</sup>	11.761	
	pokój 204, 205	2.11*2.03+2.11*2.03+2.12*2.02	m <sup>2</sup>	12.849	
	korytarz	2.11*2.03*3+1.00*2.02*1	m <sup>2</sup>	14.870	
				RAZEM	39.480
45 d.2		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych, długości ponad 1 m - wewnętrzne ( grubość 60 mm szer. 300-500 mm, malowane farbą kryjącą białą + lakierowanie, narożniki zaokrąglone) wraz z obróbką obsadzenia	szt		
		10.00	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
46 d.2	wycena indywidualna	Malowanie istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej i parapetu wraz z oczyszczeniem powierzchni do surowego drewna.	m <sup>2</sup>		
		(3.89+3.62+2.92+2.04*2)*1.20*2	m <sup>2</sup>	34.824	
		2.00*1.96*2	m <sup>2</sup>	7.840	
		2.10*0.47	m <sup>2</sup>	0.987	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.71*2.12*2.5*2	m <sup>2</sup>	18.126	
				RAZEM	61.777
47 d.2	wycena indywidualna	Oczyszczenie i ponowne pomalowanie drzwi do sejfów.	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.10*2	m <sup>2</sup>	3.360	
				RAZEM	3.360
48 d.2	wycena indywidualna	Montaż rolet materiałowych zaciemnionych w prowadnicach na skrzydłach okiennych, regulacja ręczna.	m <sup>2</sup>		
		70.567	m <sup>2</sup>	70.567	
				RAZEM	70.567
3		Instalacja Strukturalna			
49 d.3	kalk. własna	Wykonanie instalacji strukturalnej - część pasywna (trasowanie, okablowanie, koryta, gniazda, wyposażenie szaf) - komplet prac. zgodnie z projektem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Klimatyzacja.			
50 d.4		Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni na parterze (montaż jednostki zewnętrznej, montaż jednostki wewnętrznej (split) wraz z instalacją zasilającą -sterującą i instalacją odprowadzenia skroplin)	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000