

ZAKRES INWENTARYZACJI



UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

- AASTRA typ:F 7705.1; E.10.B.A.42.2 – 1pkt modułu typ 8010 + 2 gniazda modułowe, ekranowane typu RJ45 kat.6 + 1 zaślepka modułowa + 1 moduł montażowy
- Gniazda pojedyncze
- Gniazda ogólne podwójne
- Gniazdo podwójne typu CAT.6A
- Gniazda RJ45
- Zestaw przy łóżku
- Zestaw w łazienkach i umywalce w podwójnej ramce
- Wypust jednofazowy
- Wypust trójfazowy
- 1/01/22 – nr szafy/nr.patchpanelu/nr.gniazda

PPD-7R

szafa 19U 800x800
szafa wiszące

- F0 15x5x5 – SZYNOWNIA
- szafa 1 / patchpanel nr.1 (48 kol)
- szafa 1 / miejsce na switch nr.1 (48 kol)
- szafa 1 / patchpanel 2 (24 kol) cdn
- Przełącznik 24xPoE+2xsfp + PoE
- Sieciowy rejestrator wideo NVR

- Sieciowy rejestrator wideo – 4.0TB-HD-NVR
- Przełącznik 24GxPoE+2xsfp+2xmini PoE – SF350-24MP
- Przełącznica FO 24xLC/ UPC – FO/4FSP
- Organizer kabli 1U – KC19CE3P
- Patchpanel 48xRJ45 kat.6A – UDN6E1U

Uwagi:

1. W pomieszczeniu 728 ujemić wyłącznie elektrostatyczną.
2. Rozbudować rozdzielnię ATNZ 11-1-KAT.-1 piętro/g 42.1 do 42.4
3. Przy realizacji zestawów gniazd wykorzystywać istniejące instalacje.
4. Do szafy PPD-7R doprowadzić światłowód w uzgodnieniu.
5. Instalacje prowadzić nad sufitem po istniejących trasach kablowych.
6. W ścianach i sufitach skablowanie prowadzić w bruzdach.

Gniazda panelu

STRUKTUM SZ Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 71/75
60-479 Poznań
tel. 61 8 666 666
www.struktum.pl

Rzut 7. piętra	NR RYS. E-04
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	SKALA 1:50
Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Jurasziów 7/15, 60-479 Poznań	BRANŻA Elektryczna
Instalacje gniazd, sieć, LAN, sieć IT	DATA LISTOPAD 2021
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jakub Wacja WKP/0318/PDOE/13 mgr inż. Mariusz Wermiński WKP/0149/PWOE/07	FORMAT: