

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Remont pomieszczeń w Budynku Administracji**
Jednostka opracowująca: **ZOZ w Oświęcimiu**

Data opracowania:
2016-08-22

Autor opracowania:
Anna Kaczyk,

DZIAŁ INFRASTRUKTURY
Specjalista


mgr inż. Anna Kaczyk

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Remont pomieszczeń w Budynku Administracji		
1	Element		
1.1	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	
	Wyliczenie ilości robót:		
	2,6*3,1	8,060000	
	RAZEM:	8,060000	8,060
1.2	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km	m3	
	Wyliczenie ilości robót:		
	8,06*0,05	0,403000	
	RAZEM:	0,403000	0,403
1.3	Koszt składowania odpadów	m3	0,403
1.4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5-m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami	m2	8,06
1.5	Malowanie farbami emulsyjnymi, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	m2	
	Wyliczenie ilości robót:		
	pom. BHP (4,5*2,6)*2+(2,6*2,6)*2+4,5*2,6	48,620000	
	pom. Działu Zam.publicznych (4,5*2,6)*3+((4,5*2,6)*2+(2,6*2)*2)*3	136,500000	
	RAZEM:	185,120000	185,120
1.6	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	
	Wyliczenie ilości robót:		
	(4,5*2,6)*4	46,800000	
	RAZEM:	46,800000	46,80
1.7	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	
	Wyliczenie ilości robót:		
	pom. Działu Zamówień Publ. ((4,5*2,6)*2+(2,6*2)*2)*3	101,400000	
	pom. BHP (4,5*2,6)*2+(2,6*2,6)	30,160000	
	RAZEM:	131,560000	131,560
1.8	Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m	
	Wyliczenie ilości robót:		
	2+4	6,000000	
	RAZEM:	6,000000	6,000
1.9	Malowanie rur c.o.	m	4
1.10	Montaż odbojnic na ścianach o szer. 0,5 m	m	
	Wyliczenie ilości robót:		
	1,3*2	2,600000	
	RAZEM:	2,600000	2,6
1.11	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i dywanowych	m2	
	Wyliczenie ilości robót:		
	(4,5*2,6)*4	46,800000	
	RAZEM:	46,800000	46,800
1.12	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	46,8
1.13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, o odporności na ścierani, niepalne, przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu np. TARKETT, z wywinięciem na ścianę	m2	
	Wyliczenie ilości robót:		
	(4,6*2,7)*4	49,680000	
	RAZEM:	49,680000	49,680
1.14	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	49,680
1.15	Listwy maskujące	m	
	Wyliczenie ilości robót:		
	0,9*4	3,600000	
	RAZEM:	3,600000	3,600