

Głubczyce, dnia 15.03.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3

1. Proszę o udostępnienie dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego BIP Przetargi, gdyż nie wszystkie dokumenty są dostępne (nie można ich otworzyć, wczytać lub są pliki uszkodzone).

Odp. 1 Uszkodzony plik został wymieniony.

2. Proszę o podanie czy przedmiot zamówienia będzie prowadzony w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych czy w oparciu o pozwolenie na budowę?

Odp. 2 Prace należy prowadzić w oparciu o pozwolenie budowlane.

3. w zapisach pkt 7.6 SIWZ - *W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Należy wykazać się przynajmniej dwoma robotami o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.* Proszę o sprecyzowanie czy mają to być roboty drogowe czy jakiegokolwiek inne?

Odp. 3 Wskazany wymóg dotyczy robót drogowych.

4. w zapisach pkt 7.6 SIWZ- *w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.* Proszę o podanie sumy gwarancyjnej określonej przez Zamawiającego?

Odp. 4 Suma gwarancyjna - co najmniej 500.00,00 zł

5. Opis techniczny do części drogowej projektu oraz przedmiar robót branża drogowa określają wykonanie koryta na gł 15cm pod nową nawierzchnię ścieżki pieszej Aleji Lipowej oraz wykonanie koryta pod ciąg pieszo-rowerowy ulicy Żeromskiego wykonywane na odkład. Proszę określić co należy zrobić z pozyskanym urobkiem czy należy go rozplantować wzdłuż wykopu czy nie należałoby go wywieźć poza teren robót. Ponadto czy Zamawiający dysponuje wystarczającym terenem wzdłuż robót na złożenie urobku? Proszę o skorygowanie przedmiaru robót o ewentualne prace związane z rozplantowaniem urobku bądź jego wywozem poza obszar robót.

Odp. 5 Pozyskany urobek powstały z koryta pod nową nawierzchnię ścieżki pieszej Aleji Lipowej oraz z koryta pod ciąg pieszo-rowerowy ulicy Żeromskiego należy załadować na środki transportu i wywieźć poza obszar robót na odległość do 10 km, urobek należy z utylizować zgodnie z zapisami SIWZ. Koszty związane z tymi pracami należy przyjąć w nowych pozycjach przedmiaru robót wprowadzonych do skorygowanego przedmiaru robót-branża drogowa.

6. Z metryki projektu oraz przedmiaru robót (ulica Żeromskiego pkt 3) wynika, że należy wykonać pogłębienie rowu oraz wykopu pod studnie i wpusty uliczne bez konieczności wywozu urobku z wykopu. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót o pozycję wykonania wywozu tego urobku poza obszar robót wraz z jego utylizacją, gdyż z wizji lokalnej wnosimy, że nie ma miejsca na złożenie pozyskanego urobku na miejscu.

Odp. 6 Wprowadza się nowe pozycje przedmiaru robót - branży drogowej w których ujęto załadunek na środki transportu urobku z pogłębienia rowu oraz wykopu pod studnie i wpusty uliczne oraz jego wywóz poza obszar robót na odległość do 10 km, urobek należy z utylizować zgodnie z zapisami SIWZ. (Skorygowany przedmiar robót-branża drogowa).

7. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót o wykonanie robót ziemnych (wykopów) wraz z odwozem urobku i jego utylizacją pod projektowaną kanalizację deszczową gdyż przedmiar tych robót nie uwzględnia.

Odp. 7 Wprowadza się nowe pozycje przedmiaru robót - branży drogowej w których ujęto roboty ziemne pod projektowaną kanalizację deszczową wraz jego wywozem poza obszar robót na odległość do 10 km, urobek należy z utylizować zgodnie z zapisami SIWZ. (Skorygowany przedmiar robót-branża drogowa).

8. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję umocnienia wykopów dla branży kanalizacji deszczowej gdyż przedmiar tego nie uwzględnia (zgodnie z zasadami BHP wykopy powyżej 1 m powinny być umocnione)

Odp. 8 Wprowadza się nową pozycję przedmiaru robót - branży drogowej w których ujęto roboty związane z umocnieniem wykopów dla branży kanalizacji deszczowej. (Skorygowany przedmiar robót-branża drogowa).

9. Proszę o sprecyzowanie parametrów zastosowanych studni rewizyjnych, czy ma to być studnia z dennicą monolityczną z wykształconą kinetą, czy poszczególne elementy studni mają być łączone za pomocą uszczelki gumowej oraz czy ma posiadać przejścia szczelne

Odp. 9 Należy zastosować studnie rewizyjne z gotowych prefabrykatów z betonu szczelnego min. C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150, łączonych na uszczelki gumowe oraz z prefabrykowanym dnem studni z wbudowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi oraz króćcami do podłączenia istniejących odcinków sieci.

10. Proszę o sprecyzowanie jakim materiałem należy wykonać obsypkę i zasypkę rur kanalizacji deszczowej i w jakiej pozycji przedmiaru należy ją ująć

Odp. 10 Obsypkę i zasypkę należy wykonać z materiału sypkiego dowiezonego – piasku (wymiana gruntu na grunt zagęszczalny). Należy to ująć w pozycji nr 35 przedmiaru robót – *Obsypka rurociągu oraz zasypanie rowu kruszywem dowiezionym – m3 1155,200.*

11. Proszę o podanie właściwego materiału z jakiego powinny być rury przepustu ,gdyż opis mówi o rurach PP a przekrój podłużny przepustu o rurach PEHD

Odp. 11 Przepust należy wykonać z rur PEHD.

12. proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję wykonanie umocnienia wylotu przepustu oraz umocnień wylotów przykanalików gdyż przedmiar tego nie uwzględnia

Odp. 12 Wprowadza się nowe pozycje przedmiaru robót -branży drogowej. Umocnienie dna wylotu przepustu z płyt betonowych oraz umocnienie wylotów przykanalików z kostki kamiennej osadzonej na betonie gr. 10 cm. (Skorygowany przedmiar robót-branża drogowa).

13. Proszę o skorygowanie przedmiaru o roboty związane ze ścianką poboczy i wywozem jego urobku ,która jest niezbędna do wykonania w celu odkrycia krawędzi przewidzianej do remontu jezdni ulicy Żeromskiego oraz późniejszego wykonania wyrównania poboczy frezowiną.

Odp. 13 Wprowadza się nowe pozycje przedmiaru robót -branży drogowej. Wykonanie wywozu urobku powstałego ze ścinki poboczy, natomiast wykonanie ścinki poboczy uwzględnione jest w przedmiarze robót-branża drogowa. (Skorygowany przedmiar robót-branża drogowa).

14. Proszę o podanie kategorii ruchu KR dla tego odcinka drogi?

Odp. 14 Kategoria ruchu KR 2 – KR 3.

15. W opisie do części drogowej w robotach innych określone jest należy wyrównać i wyprofilować poboczy destruktem asfaltowym z frezowania ,proszę o skorygowanie przedmiaru robót o te prace gdyż nie jest to uwzględnione

Odp. 15 Wprowadza się nową pozycję przedmiaru robót -branży drogowej. Wykonanie wyrównania i wyprofilowanie poboczy destruktem asfaltowym z frezowania. (Skorygowany przedmiar robót-branża drogowa).

16. Opis techniczny dla branży elektrycznej pkt 5 linia kablowa-oświetleniowa opisane jest , że kabel należy układać na 10 cm podsypce z piasku , proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o te prace gdyż przedmiar tego nie uwzględnia

Odp. 16 Wprowadza się nową pozycję przedmiaru robót -branża instalacje elektryczne. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m. (Skorygowany przedmiar robót-branża instalacje elektryczne).

17. Proszę o skorygowanie przedmiaru branża elektryczna o roboty związane z ułożeniem foli PVC znacznikowej na kablu (opis techniczny pkt 5 branża elektryczna)

Odp. 17 Ułożenie foli PVC znacznikowej ujęte jest już w pozycjach ułożenia kabli.

18. Proszę o skorygowanie przedmiaru branża elektryczna o roboty związane z wykonaniem i montażem tabliczek kierunkowych (opis techniczny pkt 5 branża elektryczna)

Odp. 18 Koszty te są ujęte w pozycji ułożenia kabli.

19. proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związaną z kosztami wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót ?

Odp. 19 Koszt ten należy ująć w kosztach ogólnych inwestycji.

20. proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związaną zastosowaniem taśmy bitumicznej zastosowanej na złączach krawędzi jezdni zgodnie z zapisami STWiORB.

Odp. 20 Wprowadza się nową pozycję przedmiaru robót -branży drogowej związaną zastosowaniem taśmy bitumicznej zastosowanej na złączach krawędzi jezdni. (Skorygowany przedmiar robót-branża drogowa).