



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

RLKP.271.2.3.2016.DD

Szczawnica, dnia 08.02.2016 r.

POŚWIADCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica poświadcza, że „~~XXXXXXXXXX~~” ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, z siedzibą: ~~XXXXXXXXXX~~, wykonało następujące zadania:

I. Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy miast pogranicza polsko – słowackiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej – budowa parkingu dwupoziomowego przy ul. Flisackiej i Pienińskiej wraz z obiektami usługowymi

Zadanie realizowane było w okresie od 08.01.2015r. do 31.08.2015r.
Wartość wykonywanych prac: 4 579 070,01 zł brutto.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

1. Rozbiórki istniejących obiektów

2. Parking dwupoziomowy:

- powierzchnia zabudowy: 3 165,48m²
- kubatura: 10 604,36m³
- ilość kondygnacji nadz.: 2
- ilość miejsc postojowych: 217 sam. osob.
- ilość miejsc postojowych: 16 autokary

3. Budynki usługowo-handlowe stanowiące budynki użyteczności publicznej:

3.1. Budynek nr 1:

- powierzchnia zabudowy: 157,80m²
- powierzchnia użytkowa: 77,87m²
- kubatura: 759,20m³

3.2. Budynek nr 2:

- powierzchnia zabudowy: 69,28m²
- powierzchnia użytkowa: 40,57m²
- kubatura: 278,19m³

3.3. Budynek nr 3:

- powierzchnia zabudowy: 34,64m²
- powierzchnia użytkowa: 18,69m²
- kubatura: 108,47m³

3.4. Budynek nr 4:

- powierzchnia zabudowy: 26,00m²
- powierzchnia użytkowa: 13,40m²
- kubatura: 78,60m³

3.5. Budynek nr 5:

- powierzchnia zabudowy: 69,28m²
- powierzchnia użytkowa: 40,57m²
- kubatura: 278,19m³

3.6. Budynek nr 6:

- powierzchnia zabudowy: 26,00m²
- powierzchnia użytkowa: 13,40m²

- kubatura: 78,60m³
- 3.7. Budynek nr 7:
- powierzchnia zabudowy: 26,00m²
- powierzchnia użytkowa: 13,40m²
- kubatura: 78,60m³

4. Uzbrojenie terenu w sieci zewnętrzne:

- 4.1. Sieć kanalizacji deszczowej rurociągi PVC Ø(500, 315)mm
- 4.2. Sieć kanalizacji sanitarnej rurociągi PVC Ø(500, 315, 200, 250, 160)mm
- 4.3. Sieć wodociagową PE100 SDR11 PN16 Ø(110, 90, 63, 40, 32)mm
- 4.4. Sieci elektryczne zewnętrzne linie zasilające wraz z oświetleniem
- 4.5. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

5. Wewnętrzne instalacje sanitarne:

- 5.1. Instalacja kanalizacji deszczowej liniowej na obiekcie parkingu dwupoziomowego rurociąg PVC Ø160mm
- 5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej na obiekcie parkingu dwupoziomowego oraz w budynkach usługowych rurociągi PVC Ø(40, 50, 75, 110, 160, 200)mm
- 5.3. Instalacja przeciwpożarowa PE100 SDR11 PN16 Ø (90, 63)mm oraz stal DN50mm na obiekcie parkingu dwupoziomowego oraz w budynkach usługowych
- 5.4. Instalacja wodociagowa na obiekcie parkingu dwupoziomowego oraz w budynkach usługowych rurociągi PP PN20 Ø (16, 20, 25, 32)mm
- 5.5 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na obiekcie parkingu dwupoziomowego oraz w budynkach usługowych

6. Wewnętrzne instalacje elektryczne

7. Zagospodarowanie terenu

- 7.1. Nawierzchnie na drogach i parkingach: z mieszanek mineralno-bitumicznych, kostki brukowej.
- 7.2. Chodniki: kostka brukowa
- 7.3. Pergole

II. „Odbudowa kanalizacji deszczowej Ø500 na długości 100 mb na parkingu miejskim w Pieninach na działce ewid.: nr 528/27 i 528/28 obr. 1 miasta Szczawnica.”

Zadanie realizowane było w okresie od 08.04.2015r. do 31.08.2015r.

Wartość wykonywanych prac: 136 950,52 zł brutto.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

Kanalizację deszczową Ø500 na długości 100 mb na parkingu miejskim w Pieninach na działce ewid.: nr 528/27 i 528/28 obr. 1 miasta Szczawnica

Zadania zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i harmonogramem. Jakość wykonanych robót, zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz zgodna z obowiązującymi normami.

Na podstawie współpracy z ~~„[nieczytelny]”~~ stwierdzamy, że jest to firma solidna. Przy realizacji zadań inwestycyjnych zapewniła udział wykwalifikowanej kadry oraz bogate doświadczenie umożliwiające szybką i solidną realizację zadania.

Otrzymują:

- 1. adresat
- 2. a/a

[Podpis: Andrzej Niegoda]
Andrzej Niegoda