

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza na I piętrze w budynku "B" Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
ADRES INWESTYCJI : Częstochowa ul. Aleja Armii Krajowej 19B
INWESTOR : Politechnika Częstochowska
ADRES INWESTORA : Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69
BRANŻA : Ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Krzysztof Krzemiński
DATA OPRACOWANIA : 21.11. 2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

W dniu 17.03.2017 r. dokonano podziału przedmiaru pn.: "Remont korytarza na I piętrze pawilonu "B" Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów" sporządzonego w listopadzie 2016 r. przez Krzysztofa Krzemińskiego.

Krzemiński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		59.04	m2	59.040	
				RAZEM	59.040
2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		37.3	m2	37.300	
				RAZEM	37.300
3	KNR-W 4-01 1112-02	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1.7	m2	1.700	
				RAZEM	1.700
4	KNR 4-01 0429-05 analogia	Rozebranie stropów podwieszanych z elementów metalowych	m2		
		160.4	m2	160.400	
				RAZEM	160.400
5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		126.0	m2	126.000	
				RAZEM	126.000
6	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		4.9	m2	4.900	
				RAZEM	4.900
7	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej rastrowej z elementów 600x600 [mm] w ramce o oczkach 50x50[mm] z elementów aluminiowych i wysokości 40mm na wysokości 270cm od posadzki	m2		
		36.0	m2	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt meblowych-obudowy rozdzielni	m2		
		38.5	m2	38.500	
				RAZEM	38.500
9	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru konstrukcji stalowej pod płyty meblowe	m2		
		38.5	m2	38.500	
				RAZEM	38.500
10	KNR 4-01 0354-06 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - kraty wentylacyjne	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
		16.5	m2	16.500	
				RAZEM	16.500
12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		16.5	m2	16.500	

				RAZEM	16.500
13	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie drzwiczek z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o wymiarach 110x40[cm] z dwoma zamkami	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie drzwiczek z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o wymiarach 110x25[cm] z dwoma zamkami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	TZKNBK XII 0202-22 analogia	Wymiana płyt meblowych o wymiarach 115x270 [cm]	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	TZKNBK XII 0504504-05 analogia	Założenie na nowym miejscu zawiasy drzwiowe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	TZKNBK XX 5603-01 analogia	Okuwanie mebli i szafek - zamek meblowy z kluczem nakładany	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 0-33 0123-03	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego i płyt granitowych(szer 20cm)	m		
		11.58	m	11.580	
				RAZEM	11.580
19	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		260.3	m2	260.300	
				RAZEM	260.300
20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściana	m2		
		232.2	m2	232.200	
				RAZEM	232.200
21	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
		71.3	m2	71.300	
				RAZEM	71.300
22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana	m2		
		232.2	m2	232.200	
				RAZEM	232.200
23	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufit	m2		
		71.3	m2	71.300	
				RAZEM	71.300
24	KNR 7-11 0101-01 analogia	Gruntowanie podłoży - tynk cem/wap- ściana	m2		
		232.2	m2	232.200	

				RAZEM	232.200
25	KNR 7-11 0101-01 analogia	Gruntowanie podłóży - tynk cem/wap- sufit	m2		
		71.3	m2	71.300	
				RAZEM	71.300
26	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów - ściana	m2		
		232.2	m2	232.200	
				RAZEM	232.200
27	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów - sufit	m2		
		71.3	m2	71.300	
				RAZEM	71.300
28	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - lamperia	m2		
		260.3	m2	260.300	
				RAZEM	260.300
29	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściana	m2		
		232.2	m2	232.200	
				RAZEM	232.200
30	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m2		
		71.3	m2	71.300	
				RAZEM	71.300
31	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		2.8	m2	2.800	
				RAZEM	2.800
32	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - winda	m2		
		4.6	m2	4.600	
				RAZEM	4.600
33	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - 2x70/200	m2		
		12.6	m2	12.600	
				RAZEM	12.600
34	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi dwuskrzydłowe z profili aluminiowych malowanych proszkowo, szklone szybą bezpieczną P2, skrzydło czynne 100cm a bierne 50cm - kpl (ościeżnica, skrzydła, okucia, uchwyty, samozamykacz, blokada drzwi)	m2		
		12.6	m2	12.600	
				RAZEM	12.600
35	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		32	m2	32.000	
				RAZEM	32.000

37	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone, dwudzielne wykonane z płyty wiórowej pełnej w ramie drewnianej wzmocnione dwustronnie płytą MDF wykończoną okleiną z ościeżnicą, zamkiem z wkładką patentową, klamkami i sztyldami	m2		
		1.8	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
38	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, dwudzielne wykonane z płyty wiórowej pełnej w ramie drewnianej wzmocnione dwustronnie płytą MDF wykończoną okleiną z ościeżnicą, zamkiem z wkładką patentową, klamkami i sztyldami	m2		
		32	m2	32.000	
				RAZEM	32.000
39	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		32	m2	32.000	
				RAZEM	32.000
41	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		40.8	m	40.800	
				RAZEM	40.800
42	KNR 4-01 0806-03	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	miejsc.		
		3	miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
44	TZKNBK VIII 05-147 analogia	Czyszczenie ściernie lub chemiczne posadzki z lastryka	m2		
		354.62	m2	354.620	
				RAZEM	354.620
45	KNR-W 2-02 1129-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych	m2		
		354.62	m2	354.620	
				RAZEM	354.620
46	KNR 4-01 0803-05	Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
		15.6	m	15.600	
				RAZEM	15.600
47	KNR 4-01 1208-02 analogia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian-oczyszczenie cokołka z farby olejnej	m2		
		1.6	m2	1.600	
				RAZEM	1.600
48	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		15.6	m	15.600	

				RAZEM	15.600
49	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m3		
		1.5	m3	1.500	
				RAZEM	1.500
50	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	m3		
		1.5	m3	1.500	
				RAZEM	1.500
51		Utylizacja odpadów	m3		
		8	m3	8.000	
				RAZEM	8.000