

## Przedmiar

Obiekt      Remont korytarza na I piętrze WIPiTM - prace elektryczne  
Kod CPV    45310000-3, 45311000-0  
Budowa    Częstochowa, al. Armii Krajowej 19

Sporządził    Jadwiga Wypych

Specjalista d/s Elektroenergetyki  
w Sekcji Projektów i Nadzoru Budowlanego

Częstochowa 15.11.2016r

Jadwiga Wypych

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Remont korytarza na I piętrze WIPiTM - prace elektryczne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>KORYTARZ NA I PIĘTRZE</b>				
1	KNNR 9 0501/07	Demontaż oprawy świetlówkowej z belką montażową	szt	8,000
2	KNNR 9 0501/05	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
3	KNNR 9 0403/01	Wymiana puszek i dekli puszek podtynkowych	szt	10,000
4	KNNR 9 0502/05	Demontaż oprawy świetlówkowej montowanej w suficie podwieszonym	szt	17,000
5	KNNR 9 0305/03	Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm <sup>2</sup> układanych w korytkach i listwach instalacyjnych	m	90,000
6	KNNR 9 0401/07	Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt	10,000
7	KNNR 9 0402/03	Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego	szt	4,000
8	KNNR 5-08 0705/01	Przykręcenie do gotowych otworów drabinek typu "D" - prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych o szerokości 200mm	m	75,000
9	KNNR 5-08 0214/02	Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytych bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm <sup>2</sup> (20mm <sup>2</sup> dla Al) - przewody istniejące	m	75,000
10	KNNR 5 1207/05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m	155,000
11	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurów o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	155,000
12	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	155,000
13	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,380
14	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> do rur - przewód YDY 3x15mm <sup>2</sup>	m	110,000
15	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> do rur - przewód YDY 4x1,5mm <sup>2</sup>	m	25,000
16	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> do rur - przewód YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	20,000
17	KNNR 5 0209/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	160,000
18	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - OPRAWY 4x18W z rastrem	kpl	9,000
19	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - oprawy 4 x 18W z modulem 1 h oświetlenia awaryjnego	kpl	11,000
20	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - oprawy 4x18W	kpl	8,000
21	KNNR 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szt	3,000
22	KNNR 5 0306/03	Montaż pod tynkiem wyłącznika schodowego	szt	8,000

Remont korytarza na I piętrze WIPiTM - prace elektryczne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	16,000
24	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	6,000
25	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	8,000