

SZ1 ŚCIANA ZEW.	
TYNK SILIKATOWY	—
STYROFOAM	15cm
ŚCIANA MUROWANA PUSTAK CERAMICZNY MAX	20cm
TYNK CEM. WAP.	1,5cm
GŁADZ + FARBA LATEKSOWA	—

SZ1' ŚCIANA ZEW. /REI120/	
TYNK SILIKATOWY	—
WEŁNA MINERALNA	15cm
ŚCIANA MUROWANA PUSTAK CERAMICZNY MAX	20cm
TYNK CEM. WAP.	1,5cm
GŁADZ + FARBA LATEKSOWA	—

SZ2 ŚCIANA ZEW.	
TYNK SILIKATOWY	—
STYROFOAM	15cm
ŚCIANA ŻELBETOWA	20cm
TYNK CEM. WAP.	1,5cm
GŁADZ + FARBA LATEKSOWA	—

SW1 ŚCIANA WEW.	
FARBA LATEKSOWA	—
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAK CERAMICZNY MAX	15cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	1cm
FARBA LATEKSOWA	—

SW1' ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA /EI60/	
OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAK CERAMICZNY MAX	15cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	1cm
FARBA LATEKSOWA	—

SW1'' ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA /EI60/	
OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAK CERAMICZNY MAX	12cm
OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm

SW2 ŚCIANA WEW.	
FARBA LATEKSOWA	—
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAKI MAX	18cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
FARBA LATEKSOWA	—

SW2' ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA /EI60/	
OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAKI MAX	18cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	1cm
FARBA LATEKSOWA	—

SW2'' ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA /EI60/	
OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAKI MAX	18cm
OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm

SW3 ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA SZKIELETOWA /EI60/	
FARBA LATEKSOWA	
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAKI MAX	10cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
FARBA LATEKSOWA	

SW3' ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA /EI60/	
OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAKI MAX	10cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	1cm
FARBA LATEKSOWA	

SW4 ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA SZKIELETOWA /EI60/	
FARBA LATEKSOWA	
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
ŚCIANA ŻELBETOWA	10cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
FARBA LATEKSOWA	

P1 POSADZKI	
POSADZKA PCV	0,5cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	1,5cm
WYLEWKA BETONOWA	4,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN TWARDY	3,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA	25cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
FARBA LATEKSOWA	—

P1' POSADZKI /POMIESZCZENIA MOKRE/	
PŁYTKI GRESOWE	1,0cm
FOLIA W PŁYNIE	—
WYLEWKA BETONOWA W SPADKU 0,5%	6–5,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN TWARDY	3,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA	26cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
FARBA LATEKSOWA	—

P1'' POSADZKI	
PŁYTKI GRESOWE	1,0cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	1,5cm
WYLEWKA BETONOWA	4,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN TWARDY	3,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA	26cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
FARBA LATEKSOWA	—

P2 POSADZKI /NA GRUNCIE/	
POSADZKA PCV	0,5cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	1,0cm
WYLEWKA BETONOWA	4,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN TWARDY	10cm
PŁYTA ŻELBETOWA	15cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	—
CHUDY BETON	10cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA	10cm
TŁUCZEŃ NIESORTOWANY ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE	20cm

P2' POSADZKI /NA GRUNCIE/	
POSADZKA – PŁYTKI GRESOWE	1,0cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	0,5cm
WYLEWKA BETONOWA	4,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN TWARDY	10cm
PŁYTA ŻELBETOWA	80cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	—
CHUDY BETON	10cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA	10cm
TŁUCZEŃ NIESORTOWANY ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE	20cm

P2'' POSADZKI /POMIESZCZENIA MOKRE NA GRUNCIE/	
POSADZKA – PŁYTKI GRESOWE	1,0cm
FOLIA W PŁYNIE	
WYLEWKA BETONOWA W SPADKU 0,5%	6–5,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN	10cm
PŁYTA ŻELBETOWA	80cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	—
CHUDY BETON	10cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA	10cm
TŁUCZEŃ NIESORTOWANY ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE	20cm
	—

D1 DACH	
DACHÓWKA CERAMICZNA / BLACHODACHÓWKA	—
MEMBRANA	—
KROKWIE , ŁATY, KONTRAŁATY	20cm
WEŁNA MINERALNA ROCKWOOL /POMIĘDZY KROKWIAMI/	20cm
PAROIZOLACJA	—
PŁYTA ŻELBETOWA	15cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
FARBA LATEKSOWA	—

D2 DACH	
BLACHA TYTANOWO- CYNKOWA	—
MEMBRANA	—
DESKOWANIE	—
WEŁNA MINERALNA ROCKWOOL /POMIĘDZY KROKWIAMI/	20cm
PAROIZOLACJA	—
PŁYTA ŻELBETOWA	25cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1–1cm
FARBA LATEKSOWA	—

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WIODĄCY.
WSZELKIE PROJEKTY BRANŻOWE MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ GENERALNEGO WYKONAWCĘ ABY, PRZED MPRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAL INWENTARYZACJĘ PRZEŁACZKI W CELU ZWERYFIKOWANIA WYMIARÓW

WE SZYSTKICH KORYTACH I RYNNACH ODWADNIAJĄCYCH ZAMONTOWAĆ KABEL GRZEWCZY

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno–budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP.W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach BHP i p.poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian żelbetowych i murowanych, oraz wykończonych ścian gipsowo–kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność biuro: Justyna Dziura Pracownia Architektury i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

LEGENDA:
- ściany istniejące
- ściany CERAMICZNE
- ściany ŻELBETOWE
- WEJŚCIE GŁÓWNE – główne wejścia do budynku
- techniczne wejścia do budynku
- P1 – opisy warst przegród
- hydrant
- kratka kanalizacyjna
- złącznik do wody

JUSTYNA DZIURA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Wola Zabierzowska 339
32-007 Zab.Boch.
tel.: 606 10 37 92

PRZEMYSŁAW CZUBAJ
BIURO ARCHITEKTONICZNE

BRANŻA: Architektura
Nr rysunku: 3
FAZA: Projekt Budowlany (PB)

INWESTOR
Gmina Drwinia, 32-709 Drwinia, reprezentowana przez: Wójta Jana Pająka

TYTUŁ RYSUNKU RZUT PIĘTRA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rozbudowa budynku Szkoły o budynek Żłobka w celu utworzenia :
„ Centrum Opieki nad Małymi Dziećmi" wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury zewnętrznej w postaci: zjazdu z drogi gminnej, dróg komunikacji wewnętrznej, miejsc parkingowych, chodników, placu zabaw; bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych przebudową sieci gazowej oraz instalacjami wewnętrznymi:Wod.- Kan., Went. Mech. , Gazu , CO, Elektr. na działce nr 1380 w miejscowości Drwinia

	Pieczęć	Podpis i data
PROJEKTANT mgr inż.arch.Justyna Dziura Nr Upr. MPOIA/097/2015		
PROJEKTANT mgr inż. arch. Przemysław Czubaj Nr Upr. MOPIA/044/2004		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Zdzisław Kramarz upr. proj. U.A.N upr.125/86		

SKALA	DATA	FORMAT	OPRACOWAŁ
1:100	04.2016	-	mgr inż. arch. Justyna Dziura mgr inż. arch. Maria Trystuła