

Przedmiar - Załącznik nr 3 do SIWZ

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1		01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KNNR 0001 0111-0100	01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym	km	2,3930		
			Obmiar: 2,3930				
1.2	KNNR 0001 0101-0200	01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z karczowaniem pni	szt.	15,0000		
			Obmiar: 15,0000				
1.3	KNNR 0001 0101-0300	01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z karczowaniem pni	szt.	5,0000		
			Obmiar: 5,0000				
1.9	KNNR 0001 0113-0100	01.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm,za pomocą spycharek	m2	8 050,0000		
			Obmiar: 8 050,0000				
1.10	KNNR 0001 0113-0100	01.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm,za pomocą spycharek	m2	6 900,0000		
			Obmiar: 6 900,0000				
	KNR 0201 0111-0300	01.02.01	Oczyszczenie terenu z karczzy, gałęzi, drągowizny, krzaków wraz z odwiezieniem poza teren Lasów Państwowych	m2	12 670,0000		
			Obmiar: 12,6700				
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [.....%]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				
2		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	KNNR 0001 0210-0300	02.01.01	Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,w gruncie kategorii III-IV	m3	1 305,0600		
			Obmiar: 1 305,0600				
2.2	KNNR 0001 0215-0100	02.01.01	Nakłady podstawowe na przemieszczanie gruntu kategorii I, III,uprzednio odspojonego na odległość do 10 m,spycharkami 55 kw/75 km	m3	1 305,0600		
			Obmiar: 1 305,0600				
2.3	KNNR 0001 0215-0302	02.01.01	Nakłady dodat.za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania gruntu kat. I, III,spycharkami 150km.do nakładów podstaw.dodać nakłady dodat.w przedziałach ponad 10-30 m	m3	1 305,0600		
			Obmiar: 1 305,0600				
2.4	KNNR 0001 0504-0100	02.01.01	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii I-II	m3	850,0000		
			Obmiar: 850,0000				
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [....%]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				
3		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - nasypy				
3.1	KNNR 0001 0407-0100	02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM, grunt kategorii I-II	m3	1 201,1900		
			Obmiar: 1 201,1900				
3.2	KNNR 0001 0208-0100	02.03.01	Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowylad.do 5 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV	m3	746,1300		
			Obmiar: 746,1300				
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [.....%]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				
4		04.01.00	PODBUDOWY - wzmocnienie podłoża geotkaniną				
4.1	KNNR 0006 0103-0300	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II do VI	m2	13 800,0000		
			Obmiar: 13 800,0000				
4.2	KNR 0911 0101-0101	04.02.01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m2	9 660,0000		
			Obmiar: 9 660,0000				
4.3	KNNR 0006 0104-0100	04.02.01	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego	m2	13 800,0000		
			Obmiar: 13 800,0000				
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [.....0%]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				
5		04.04.00 / 05.02.01	NAWIERZCHNIE				
5.1	KNNR 0006 0113-0100	04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	8 510,0000		
			Obmiar: 8 510,0000				
5.2	KNNR 0006 0113-0400	05.02.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	m2	8 050,0000		
			Obmiar: 8 050,0000				
5.3	KNR 0225 0407-0400	05.02.01	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni ponad 1,0m2	m2	41,0000		
			Obmiar: 41,0000				
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [..... %]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				

6		01-02.00.00	MIJANKI I ZJAZDY - ROBOTY ZIEMNE - wykopy				
6.1	KNNR 0001 0113-0100	01.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm,za pomocą spycharek	m2	2 170,0000		
			Obmiar: 2 170,0000				
6.2	KNNR 0001 0209-0400	02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwy o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii III	m3	326,0000		
			Obmiar: 326,0000				
6.3	KNNR 0001 0215-0100	02.01.01	Nakłady podstawowe na przemieszczanie gruntu kategorii I, III,uprzednio odspojonego na odległość do 10 m,spycharkami 55 kw/75 km	m3	326,0000		
			Obmiar: 326,0000				
6.4	KNNR 0001 0215-0300	02.01.01	Nakłady dodat.za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania gruntu kat. I, III,spycharkami 75 km.do nakładów podstaw.dodać nakłady dodat.w przedziałach ponad 10-30 m	m3	326,0000		
			Obmiar: 326,0000				
6.5	KNNR 0001 0504-0100	02.01.01	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii I-II	m3	126,0000		
			Obmiar: 126,0000				
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [..... %]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				
7		02.00.00	MIJANKI I ZJAZDY - nasypy				
7.1	KNNR 0001 0407-0100	02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM, grunt kategorii I-II	m3	301,0000		
			Obmiar: 301,0000				
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [..... %]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				
8		04.00.00	MIJANKI I ZJAZDY - podbudowa				
8.1	KNNR 0006 0103-0100	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II do IV	m2	2 170,0000		
			Obmiar: 2 170,0000				
8.2	KNR 0911 0101-0101	04.02.01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m2	2 170,0000		
			Obmiar: 2 170,0000				
8.3	KNNR 0006 0104-0100	04.02.01	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,przy użyciu walca wibracyjnego	m2	2 170,0000		
			Obmiar: 2 170,0000				
8.4	KNNR 0006 0113-0100	04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	2 170,0000		
			Obmiar: 2 170,0000				
8.5	KNNR 0006 0113-0400	05.02.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm (nawierzchnie)	m2	2 170,0000		
			Obmiar: 2 170,0000				
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [..... %]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				
9		06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9.1	KNNR 0001 0503-0100	02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, grunt kategorii I-III	m2	6 900,0000		
			Obmiar: 6 900,0000				
9.2	KNNR 0001 0501-0100	02.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	3 450,0000		
			Obmiar: 3 450,0000				
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [..... %]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				
10		07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
10.1	KNNR 0006 0702-0100	07.02.01	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	4,0000		
			Obmiar: 4,0000				
10.2	KNNR 0006 0702-0400	07.02.01	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt.	2,0000		
			Obmiar: 2,0000				
10.3	KNNR 0006 0702-0400	07.02.01	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt.	2,0000		
			Obmiar: 2,0000				
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [..... %]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				
			Razem:				
			Wartość VAT [.....%]:				
			Całkowita wartość:				