

OTWORY REWIZYJNE

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż co dwa kolana o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.

Otwór rewizyjny w kanale wentylacyjnym (min. wymiary wg tabel poniżej)

UWAGA: Należy wykonać dla każdej rewizji w kanale wentylacyjnym otwór rewizyjny w suficie podwieszonym

Min. wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

ŚREDNICA PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU mm	
	A	B
200<d<315	300	100
315<d<500	400	200
	500	400
	600	500

otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

WYMIAR BOKU PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU mm	
	A	B
	300	100
	400	200
200<s<500	500	400
	600	500

LEGENDA:

- ZBIORNIK BUFOROWY
- NACZYNIE WZBIORCZE
- WYMIENNIK WODA–GLIKOL
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
- FILTR
- POMPA
- ZAWÓR REGULACYJNY RĘCZNY
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- INSTALACJA GLIKOL ETYLENOWY – RURY STALOWE
- INSTALACJA WODA – RURY STALOWE
- ZMIANY W STOSUNKU DO PB decyzji 587/2013 z dnia 18.11.2013
- FRAGMENT INSTALACJI PODLEGAJĄCEJ ZMIANIE

UWAGI :

1. Kolejność montażu instalacji zgodnie z ustaleniami międzybranżowymi.
2. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
3. Przed przystąpieniem do montażu dokonać pomiarów istotnych elementów w naturze.
4. Należy przewidzieć możliwość dojścia do wszystkich elementów regulacyjnych.
5. Projekt opracowano na podstawie aktualnego podkładu arch.
6. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na placu budowy a także sprawdzić wymiary na budowie i przekazać informacje o rozbieżnościach jednostce projektowej
7. Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo budowlane i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczące sztuki budowlanej,
8. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji.
9. Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały winny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w tym itb i Straży pożarnej.
10. Rysunek rozpatrywać łącznie z tabelą wentylacyjną i zestawieniem części.
11. Przed przystąpieniem do robót wykonawczych należy potwierdzić u dostawcy ostateczne wymiary urządzeń
12. Kolor elementów nawiewnych i wywiewnych nie ujętych w zestawieniu należy potwierdzić/ustalić z inwestorem.

PROMAR

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
ul. Leśna 7, Jenin
66-450 Bogdaniec
tel/fax: (95)7201242

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt instalacji klimatyzacji i wentylacji dla budynku Nadleśnictwa Gryfino

NADLEŚNICTWO GRYFINO
UL. 1-GO MAJA 4, 74-100 GRYFINO

NR RYSUNKU: S–P1

FAZA: PBZ

PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PIWNICY

DATA: 2017.02.14

SKALA: 1:50

BRANŻA: SANITARNA – INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

PROJEKTANT	mgr inż. Marek Kubacki	15/2002/IM Projektant w specjalności inst.–inż. w zakresie pełnym obejmującym sieci i inst. sanit.	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Łagoda	–	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Janusz Mądry	140/D05/03 Projektant w specjalności inst.–inż. w zakresie pełnym obejmującym sieci i inst. sanit.	